

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-24-4513-5-1-1/C1472

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

RENELUAL TAHIRI SH.P.K., Joni 92/2, PRIZREN, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Gjonaj me numër identifikues: 622-24-4513-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Gjonaj**

No.	Lot
1	Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Gjonaj

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **1,659,389.50 €** (një million e gjashtëqind e pesëdhjetë e nënt mijë e treqind e tetëdhjetë e nënt euro e pesëdhjetë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:
Marrëveshja e kontratës;
Kushtet e Veçanta të Kontratës;
Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Iasa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	23.08.2024
Vula:	

[Ne rast të kontratave me vlerë të madhe]

Emri:	Z. Shaqir Totaj Kryetar
Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:	
Data:	26.08.24
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Yll Hoxha
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	26/08/24
Vula:	

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 622-24-4513-5-1-1/C1472

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 25 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 700 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Alban Krasniqi IDN në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa shkëputjes pas së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shumat e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-4513-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **RENELUAL TAHIRI SH.P.K., Joni 92/2, 20000, PRIZREN, Kosovë**

E-mail: **renelual_tahiri@hotmail.com**

Personi kontaktues: **Yll Hoxha**

Telefoni: **044/128112**

Faxi:

Numri fiskal: **810610099**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-4513-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Gjonaj

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Gjonaj

3. Çmimi total i tenderit është:

1,659,389.50 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Thëksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN I TROTUARËVE DHE MUREVE MBROJTËSE					
1	TROTUARËT ; B=2.00m , L=1445m				
Nr.	PUNIME PARAPREGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishteve për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	1445.00	0.50	722.50 €
1.2	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	1445.00	1.00	1,445.00 €
1.3	Pastrimi i trasesë së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësinë e rrugëve.	m'	1445.00	0.50	722.50 €
Gjithësej 1.0:					2,890.00 €
2.0	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Germimi i tamponit t=10 cm me mundësi që i njëjti prap të perdoret.	m³	361.25	5.00	1,806.25 €
2.2	Gërmimi i dheut me makineri të kategorisë së IV-V të me ngarkim dhe bartje deri në deponi (dëmi në 15Km). Sasia të llogaritet në gjendje natyrore.	m³	2167.50	5.00	10,837.50 €
2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 30 MN/m².	m²	2890.00	0.50	1,445.00 €
Gjithësej 2.0:					14,088.75 €
3.0	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës stabilizuese me material mbushës jo koherent nga guri gëlqeror CBR>20% që i plotëson kushtet dhe kriteret e parapara për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trasesë së rrugës. Ngjeshet në shtresë me trashësi të shtresës t=25 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes (Module dinamike me pllake rrethore) E _{vd} =60 MN/m². Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m³	903.13	15.00	13,546.88 €
3.2	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 31.50) mm me trashësi të shtresës t=15 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes (Module dinamike me pllake rrethore) E _{vd} =70 MN/m² . Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve.Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.	m³	541.88	15.00	8,128.13 €
3.3	Furnizimi , transporti dhe vendosja e skajoreve në bazament betoni , C-35/37.				- €
	me dim.10x20x100cm	m'	1445.00	10.00	14,450.00 €
	me dim.15x24x100cm	m'	1445.00	15.00	21,675.00 €
3.4	Sigurimi , me pahi mbrojtëse ,punimi dhe perforcimi i skajorit duke krijuar shputë beton arme ku ndërtohet trotuari përreth kanalit atmosferik të hapur , me qëllim që mos shembet .Punimet kryhen sipas gjendjes ekzistuese në teren duke i rrespektuar , normat dhe standardet. Llog në komplet gjatësinë e trotuarit	komplet	1.00	1000.00	1,000.00 €

3.5	Furnizimi me material dhe punimi I bazamentit dhe mureve - coklla (h=0.5-1.0 m) mbrojtese nga BA duke parapare kallupimin dhe punimin e armaturës , te parashihet edhe gerrmimi I bazamentit te murit dhe largimi I dheut , në qmim kalkulohet edhe punët zhavorrike dhe drenazhuese deri ne finalizim te këtij pozicioni .Log m3	m³	32.00	150.00	4,800.00 €
3.6	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kubzave te betoni t=8cm, C- 35/37 në shtres rëre frak. (4-8)mm me t=5cm dhe mbushja e fugave me rër, duke përfshir edhe zgjerimet dhe kyqjet ne rrugë.	m²	2890.00	15.00	43,350.00 €
3.7	Ngritja dhe nivelizimi i pusetave të kanalizimit ekzistues deri në nivelin e kubzave, si dhe furnizimi me kapk metalik 25t dhe montimi i tyre në bazament betoni. Log në copë .Vërtetje ky pozicion aplikohet vetëm në raste ku paraqitet nevoj e ngritjes pusetave.	copë	30.00	150.00	4,500.00 €
3.8	Rregullimi i trases dhe pastrimi i punishtes nga materialet ndertimore.	m'	1445.00	0.50	722.50 €
3.9	Punimi I kaleses-ures per kembesor mbi prrua me profile Celiku me dim. L=2.5 m,b=2 m , duke parapare edhe gardhin ne dy ane,ura duhet te inkastrohet ne muret BA ekzistuese .	kg	480.00	5.50	2,640.00 €
Gjithsejt 3.0:					114,812.50 €

REKAPITULLIMI I NDËRTIMIT TROTUARVE

1.0	PUNËT PARAPRAKE	Gjithsej 1.0:	2,890.00 €
2.0	PUNIMET E DHEUT	Gjithsej 2.0:	14,088.75 €
3.0	MBISTRUKTURA	Gjithsejt 3.0:	114,812.50 €
TOTALI ME TVSH:			131,791.25 €

REKAPITULLIMI TOTAL TROTUARI DHE MUREVE

1.0	PUNËT TROTUARIT DHE MUREVE	131,791.25 €
TOTALI ME TVSH:		131,791.25 €

KUBËZIMI I RRUGËVE DHE INFRASTUKURËS PËRÇJELLËSE NË FSHATIN GJONAJ

2. KUBËZIMI I RRUGËVE A=3000 m². Akasi 1 L=71.93 , B=4 m ; Aksi 2 dhe 3 L=396.67m ,B=4m ; Aksi 4 L=39.44 , B= 4m ; Aksi 5= 40m b=4m ; Aksi 6 L=80.51 m ,b=4m ; Aksi 7 L= 137.52m , B= 5m ; Aksim 8= 86.75 , B= 2 m ; Aksi 9=156 m , B=4 m

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
------------	--------------------------	--------	-------	-----------------	-------------------------

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.

1 PUNËT PREGADITORE

1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal , gjatë kohës sa zgjatin punimet. Llog. në m2	m2	4033.00	0.50 €	2,016.50 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubëzave në rruget lokale të Fshatit. Llog. m2	m2	4033.00	0.50 €	2,016.50 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2	m2	4033.00	1.00 €	4,033.00 €

Gjithsej: Pos 1 8,066.00 €

2 PUNIMET TOKËSORE

Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashesi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.

2.1	Germimi me makineri (70%)	m3	1411.00	3.00 €	4,233.00 €
2.2	Germimi me dorë (20%)	m3	402.60	4.00 €	1,610.40 €
2.3	Germimi me çekan (10%)	m3	201.60	5.00 €	1,008.00 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugessi dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes (Module dinamike me pllake rrethore) Evd=350 kg/cm ² . , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	4033.00	1.00 €	4,033.00 €

Gjithsej: Pos 2 10,884.40 €

3 PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)

Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës $t=30$ cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes (Module dinamike me pllake rrethore) $E_{vd}=500$ kg/cm² . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	1210.00	15.00 €	18,150.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 31.50) mm me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruës deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes (Module dinamike me pllake rrethore) E _v =750 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m3	403.35	15.00 €	6,050.25 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	201.70	15.00 €	3,025.50 €
Gjithsej: Pos 3					27,225.75 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori.Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugët përgjatë perimetri të rrugës.					
4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi I kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë(filer)	m2	4033.00	15.00 €	60,495.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x24x80) cm, me baze betoni sipas detajeve ne projekt , llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m'	1705.64	15.00 €	25,584.60 €
4.4	Furnizimi, transporti ,punimii dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtresen finale të asfaltit,, koka përforcohen me beton arme , inkastrohet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T i qëndrueshme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në Copë të rrugëve të asfaltuara , Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për inplementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluara me zhavorr apo asfaltë.	copë	18.00	160.00 €	2,880.00 €
Gjithsej: Pos 4					88,959.60 €

1. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËVE NË FSHATINË GJONAJ

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	8,066.00 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	10,884.40 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	27,225.75 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	88,959.60 €
TOTALI ME TVSH			135,135.75 €

NDËRTIMI I INFRASTUKURËS NË FSHATINË GJONAJ

1. REHABILITIMI I RRUGËS EKZISTUESE ME ASFALTË- A=11636.1 m2

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
------------	--------------------------	--------	-------	-----------------	-------------------------

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.

1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet. Llog. në m2	m2	11636.10	0.50 €	5,818.05 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimt për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në ruget lokale të Fshatit. Llog. m2	m2	11636.10	0.50 €	5,818.05 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2	m2	11636.10	1.00 €	11,636.10 €
1.4	Prerja , grryerja dhe demolimi i asfaltit ekzistues , kubezave dhe materiale tjera të cilat pengojnë zgjerimin e rrugës materiali i demoluar largohet me ngarkim dhe transport deri në deponim më të afërt deri në 5 km largësi.	m ²	4970.0	4.00 €	19,880.00 €
Gjithsej: Pos 1					43,152.20 €

2	PUNIMET TOKËSORE				
Hapja , Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashesi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Germimi me makineri (70%)	m3	4060.00	3.00 €	12,180.00 €
2.2	Germimi me dorë (20%)	m3	1160.00	4.00 €	4,640.00 €
2.3	Germimi me çekan (10%)	m3	580.00	5.00 €	2,900.00 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rrugessi dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes (Module dinamike me pllake rrethore) E _{vd} =400 kg/cm ² , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	11636.00	0.50 €	5,818.00 €
Gjithsej: Pos 2					25,538.00 €

3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
3.1	Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 -150) mm me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes (Module dinamike me pllake rrethore) E _{vd} =600 kg/cm ² . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				

	Furnizimi dhe punimi i bazamentit me gurë gëlqerorë Fraksion 0-150 mm .Llog ne m3	m3	3490.00	12.00 €	41,880.00 €
--	--	----	---------	---------	-------------

Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes (Module dinamike me pllake rrethore) Evd=800 kg/cm2 . Eshte e llogaritur edhe pjesa jashta skajoreve -bankina. Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	2327.00	15.00 €	34,905.00 €
-----	---	----	---------	---------	-------------

Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 31.50) mm me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes (Module dinamike me pllake rrethore) Evd=1000 kg/cm2 .Eshte e llogaritur edhe pjesa jashta skajoreve -bankina, Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m3	1163.00	15.00 €	17,445.00 €
-----	---	----	---------	---------	-------------

Gjithsej: Pos 3 **94,230.00 €**

4	PUNËT E ASFALTIT				
----------	-------------------------	--	--	--	--

4.1	Furnizimi , transporti dhe punimi i shtresës së Asphalt Binderit BA22, BIT 50/70 me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulzion 0,50kg/m2 në rrugën e asfaltuar Me këta parametra: Mesatarja e ngurtesimit..... N>2.2kN/mm. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmerise..... r=2-4mm Mesatarja e stabilitetit..... Sk>8.0kN Kompaktesia >97% Perqindja e bitumenit per shtresen baze te asfaltit te sillet ne kufite: (3.8-5.2) %	m2	9466.00	20.00 €	189,320.00 €
-----	---	----	---------	---------	--------------

4.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 ,50/70-65 , me trashësi t=4,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0,80kg/m2 në tërë hapsiren rruges e cila do te asfaltohet. Me këta parametra: Mesatarja e ngurtesimit..... N>2.2kN/mm. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmerise..... r=2-4mm Mesatarja e stabilitetit..... Sk>8.0kN Kompaktesia >98% Perqindja e bitumenit per shtresen e Asphalt betonit te sillet ne kufit: (5.4-6.4)%.	m2	9466.00	12.80 €	121,164.80 €
-----	---	----	---------	---------	--------------

4.3	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 18/24 me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.,kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypëra dhe abrazion.	m'	4,134.00	15.00 €	62,010.00 €	✓
4.4	Furnizimi dhe vendosja e betonit C25/30 per rigola me trashesi t=10cm dhe gjeresi 50 cm sipas detajit te dhene.	m'	1,000.00	30.00 €	30,000.00 €	✓
4.5	Pastrimi ,rehabilitimi dhe rifunksionalizimi dhe punimi i lëshesave , kanaleve anesore ,ujëmbledhësave ekzistuese në zonën e trasimit të rrugës , si dhe orientimi i ujërave në drejtim të kanaleve dhe lëshesave të planifikuara sipas projektit. Llog në m' të rrugës) gjithomone ne konsultim dhe miratim nga menagjeri i projektit.	m'	4,133.00	5.00 €	20,665.00 €	✓
4.6	Punimi i lëshesave te reja me koke hyrese dhe dalese me gypa betoni te armuar fi 300-400 mm , duke parapare germimin dhe mbushjen me zhavor pas montimit te gypit , ngjeshjen dhe tere punimet e nevojshme sipas standardeve ; gjatsia sipas pozites ne teren	m'	110.00	90.00 €	9,900.00 €	✓
4.7	Furnizimi, transporti , punimi dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtresen finale të asfaltit, kokat përforcohen me pllake beton arme 150 x150 cm x 20 cm , inkastrohet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 40T i qëndrueshme ndaj komunkacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në copë të rrugëve të asfaltuara (nëse në rrugë ka puseta) , Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluara me zhavorr apo asfaltë.	copë	30.0	500.00 €	15,000.00 €	✓
4.8	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007 , Ne qmim kalkulohet Furnizimi dhe vendsoja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 120 cm, për vendosje të 1 simbol1 në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi 30x30x40 cm) sipas pershkrimit teknik te projektit, largimi i dheut ne distance 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	copë	20.00	150.00 €	3,000.00 €	✓
4.9	Furnizimi dhe shenjezim i rruges me vija te bardha me ngjyrë dy komponente "Termoplastike" te plota (gjeresia 12cm).Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe punimi dhe vendosja duhet te realizohet me makin adekuate te tipit Extruder , Shenjezimi te punohet sipas Standardit :UNE – EN 1436:2009 + A1:2009,Llog ne m'	m'	3,625.00	4.00 €	14,500.00 €	✓

4.10	Furnizimi dhe shenhezimi i rruges me vija te bardha me ngjyre dy komponente "Termoplastike" te nderprera (3+6+3 m, me gjersi 12 cm). Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe vendosja duhet te behet me makin adekuate te tipit Extruder. Shenhezimi te punohet sipas Standardit :UNE – EN 1436:2009 + A1:2009 .Llog ne m'	m'	3,625.00	4.50 €	16,312.50 €
Gjithsej: Pos 4					481,872.30 €
1. REKAPITULIMI - REHABILITIMI I RRUGËS ME ASFALTË					

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	43,152.20 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	25,538.00 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	94,230.00 €
4	PUNËT E ASFALTIT	Gjithsej: Pos 4	481,872.30 €
TOTALI ME TVSH			644,792.50 €

REKAPITULLIMI TOTAL I REHABILITIMIT RRUGËS ME ASFALTË		
1.0	1. REHABILITIMI I RRUGËS EKZISTUESE ME ASFALTË- A=11636.1 m2	644,792.50 €
	Totali me TVSH:	644,792.50 €

NDËRTIMI I INFRASTRUKURËS NË FSHATINË GJONAJ

1. SHITESA E DYTË ME ASFALTË - A=6000 m²

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet. Llog. në m2	m2	6000.00	0.50 €	3,000.00 €
1.2	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2	m2	6000.00	1.00 €	6,000.00 €
1.3	Prerja , grryerja dhe demolimi i asfaltit ekzistues , kubëzave dhe materiale tjera të cilat pengojnë zgjerimin e rrugës materiali i demoluar largohet me ngarkim dhe transport deri në deponim më të afërt deri në 5 km largësi.	m ²	1000.0	4.00 €	4,000.00 €
Gjithsej: Pos 1					13,000.00 €
2	PUNËT E MBISTRUKTURËS DHE ASFALTIT				
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes (Module dinamike me pllake rrethore) Evd=800 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
2.1.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	200.00	15.00 €	3,000.00 €
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 31.50) mm me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes (Module dinamike me pllake rrethore) Evd=1000 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
2.1.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m3	100.00	15.00 €	1,500.00 €
2.1.1	Furnizimi , transporti dhe punimi i shtresës së Asfalt Binderit BA22, BIT 50/70 me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulzion 0,50kg/m2 në rrugën e asfaltuar Me këta parametra: Mesatarja e ngurtesimit..... N>2.2kN/mm. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmerise..... r=2-4mm Mesatarja e stabilitetit..... Sk>8.0kN Kompaktesia >97% Perqindja e bitumenit per shtresen baze te asfaltit te sillet ne kufite: (3.8-5.2) % VËREJTJE :BINDERI QITET NË ZONË E PRERË TË DËMTUAR TE ASFALTIT	m2	1000.00	20.00 €	20,000.00 €

2.1.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11 ,50/70-65 , me trashësi $t=4,0\text{cm}$ si dhe sterpikjen me emulsion $0,80\text{kg/m}^2$ në tërësi hapsiren rruges e cila do te asfaltohet. Me këta parametra: Mesatarja e ngurtesimit..... $N>2.2\text{kN/mm}$. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmerise..... $r=2-4\text{mm}$ Mesatarja e stabilitetit..... $Sk>8.0\text{kN}$ Kompaktesia $>98\%$ Përqindja e bitumenit per shtresen e Asfalt betonit te sillet ne kufit: (5.4-6.4)%. VËREJTJE :PARA SE HUDHET NË VEPËR KJO SHITESË ASFALTI DUHET PASTROHET MIRË NGA PLUHURI MBETURINAT DHE SPËRKATËR ME EMULSION	m ²	6000.00	12.80 €	76,800.00 €
2.1.3	Furnizimi ,Vendosja e skajorëve 18/24 me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.(germimi ,tamponi e tj.),kualiteti i kërkuar sipas EN1340:2003, soliditeti në lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrije-krypëra dhe abrazion.	m'	1,200.00	15.00 €	18,000.00 €
2.1.4	Furnizimi dhe vendosja e betonit C25/30 per rigola me trashesi $t=10\text{ cm}$ dhe gjeresi 50 cm sipas detajit te dhene.	m'	1,200.00	30.00 €	36,000.00 €
2.1.5	Pastrimi ,rehabilitimi dhe rifunksionalizimi i lëshesave ,kanaleve ,ujëmbledhësive ekzistuese në zonën e trasimit të rrugës , si dhe orientimi i ujërave në drejtim të kanaleve dhe lëshesave të planifikuara sipas projektit. Llog në m' të rrugës)	m'	1,200.00	5.00 €	6,000.00 €
2.1.6	Furnizimi, transporti ,punimi dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtresen finale të asfaltit,, koka përforcohen me pllake beton arme $150*150*20\text{ cm}$, inkastrohet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 40T i qëndrueshme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në Copë të rrugëve të asfaltuara (nese ka puseta ne rruge), Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluara me zhavorr apo asfaltë.	copë	25.0	500.00 €	12,500.00 €
2.1.7	Furnizimi dhe vendosja e shenjave të trafikut vertikal - Folja: Klasa 2, Tipi RA2, Engineering Grade, sipas standardin EN 12899-1:2007 , Ne qmim kalkulohet Furnizimi dhe vendosja e shtyllës nga materiali çelik i galvanizuar Ø 2", me gjatësi 120 cm, për vendosje të 1 simbolli në një shtyllë (vendosja përfshinë hapjen dhe betonimin e themelit me thellësi $30*30*40\text{ cm}$) sipas pershkrimit teknik te projektit, largimi i dheut ne distance 8 km nga vend punishtja ne deponin e caktuar nga Investitori	copë	4.00	150.00 €	600.00 €

2.1.8	Furnizimi dhe shenhezimi i rruges me vija te bardha me ngjyre dy komponente "Termoplastike" te plota (gjeresia 12cm).Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe punimi dhe vendosja duhet te realizohet me makin adekuate te tipit Extruder , Shenhezimi te punohet sipas Standardit :UNE – EN 1436:2009 + A1:2009,Llog ne m'	m'	1,200.00	4.00 €	4,800.00 €
2.1.9	Furnizimi dhe shenhezimi i rruges me vija te bardha me ngjyre dy komponente "Termoplastike" te nderprera (3+6+3 m, me gjersi 12 cm). Trashesia e vijes eshte 3 mm dhe vendosja duhet te behet me makin adekuate te tipit Extruder.Shenhezimi te punohet sipas Standardit :UNE – EN 1436:2009 + A1:2009 .Llog ne m'	m'	1,200.00	4.50 €	5,400.00 €
Gjithsej: Pos 2					184,600.00 €
1. REKAPITULIMI - REHABILITIMI I RRUGËS ME ASFALTË					

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	13,000.00 €
2	PUNËT E MBISTRUKTURËS DHE ASFALTIT	Gjithsej: Pos 2	184,600.00 €
TOTALI ME TVSH			197,600.00 €

REKAPITULLIMI TOTAL I REHABILITIMIT RRUGËS ME ASFALTË		
1.0	1. SHITESA E DYTË ME ASFALTË - A=6000 m2	197,600.00
Totali me TVSH:		197,600.00 €

NDRIÇIMI PUBLIK

1. KABELL TOKSORE L= 5300 m

2. KABELL AJERORE L= 13900m

Nr.	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
1.	Furnizimi dhe instalimi i llambës kompakte të LED teknologjisë në shtylla me lira, me fuqi 40W. Llamba nga aspekti i dizajnit dhe kualitetit duhet ti plotësoj standardet Evropiane: EN 60598-2-3, EN 55015, EN 1547:2009, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 dhe të ketë: • Mbrojtje mekanike; IP66 • Mirëmbajtje të lehtë; hapje të lehtë dhe pas hapjes së kapakut ndërprerje të energjisë elektrike në llambë • Mbërthyes të cilët nuk koorodohen • Libelë për nivelizim horizontal të llambës • Qëndrueshmëri: $\geq 100\ 000$ (h/pune) • Efikasiteti i ndriqeshmërisë së LED-it: ≥ 160 lm/W • Në $100\ 000$ (h/punë) të LED-it: L85/B10 • Temperaturë të ngjyrës: ≤ 4000 K • Tension pune: 90...305 V (50Hz) • Faktor të fuqisë: ≥ 0.97 • Temperaturë pune: $(-40 \dots +60)^{\circ}\text{C}$ • Të posedoi mbrojtje nga rrufeja prej 20 kA. • Mbrojtje në goditje: $\geq \text{IK08}$ • Me kënd të rrotullimit prej +/- 150 • Garanci: ≥ 10 vite	Copë	480	245.00 €	117,600.00 €
2	Prerja vijore e asfaltit me gjerësi 1m, betonit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapsires për vendosjen e instalimeve ndriçimit Llog në m'	m'	100	5.00 €	500.00 € ✓
3	Furnizimi, vendosja vijore me gjerësi 1m ,dhe punimi i shtresës së bitoagregatit:0-22CS mm me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulzion , pastaj vendose shtresa finale asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11S me trashësi t=4,0cm si dhe ngjeshja me makineri vribruese në zonën e trajtimit me të cilën kalon traseja e ndriçimit Llog në m	m'	100	15.00 €	1,500.00 € ✓
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i perqesit NYY – J, Cu (bakër) S=4x16 mm ² (Toksore) nga Bakri, 0,5/1kV ABC , me standard HD 626-S1 per ndricim Publikt	m'	5300	9.50 €	50,350.00 € ✓
5	Furnizimi dhe montimi i shtrengueseve (fundoreve) 4x16 mm ²	copë	480	3.00 €	1,440.00 € ✓
6	Furnizimi dhe montimi i klemave Al Cu per lidhjen e dritave 16 mm ²	copë	480	2.00 €	960.00 € ✓
7	Furnizimi, montimi i rratheve(unazave) për shtyllë	copë	480	10.00 €	4,800.00 € ✓
8	Furnizimi me kabëll X00 Al 3X1,5mm ² për lidhjen e dritës	m ¹	3840.00	1.00 €	3,840.00 € ✓
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazes " ARALDITIT " RST N I vendosur në shtyllat e ndriqimit publik për lidhjen dhe vazhdimin e kabllos ndriquese	Copë	480.00	10.00 €	4,800.00 € ✓
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i perqesit NYY – J, Cu (bakër) S=4x16 mm ² (Ajrore) nga Bakri, 0,5/1kV ABC , me standard HD 626-S1 per ndricim Publikt	m'	13900	9.50 €	132,050.00 € ✓

11	Furnizimi dhe vendosja e shtyllave metalike të ndriçimit me lartësi H=7.0 m, me derë për hapje dhe trashësi të mureve konform standardeve për zonë të II-të të erës. Shtyllat e NP të jenë nga materiali ST 37 (S235 JR) apo të ngjashme, të galvanizuara sipas standardit; EN ISO 1461, konike, njëtrajtësisht të punuara (pa saldim të pjesëve). Sk. 1. Në qmimi kalkullohet edhe përforcimi bëhet me (Ankerë) në bazament Betoni ,duke llogaritur edhe tokëzimin konform detalit të dhënë grafik.Llog për copë me të gjitha shpenzimet.	Copë	480	195.00 €	93,600.00 €	✓
12	Furnizimi dhe vendosja e lirave standarde me gjatësi të krahut; Lmax=2.5m, nga materiali ST 37 (S235 JR) të galvanizuara, rrethore ose këndore të një anshme	Copë	480	35.00 €	16,800.00 €	✓
13	Furnizimi dhe montimi i ormanit nga llamarina t=2 mm i zinkuar, dy herë i dekapiruar dhe i ngjyrosur me ngjyrë antikorozeve të pjekur në temp. të lartë, me izolim IP65, me tri dyer dhe me dry të dyfishtë. Ormani të jetë me gabarite sipas nevojës dhe vendit të vendosjes	Copë	4	250.00 €	1,000.00 €	✓
14	Furnizimi, vendosja dhe instalimi i elementeve dhe pajisjeve sipas skicës së dhënë (Skica 1) në orman. Njehsori dhe pajisjet tjera elektrike duhet ti përshtaten standardeve përkatëse shtetërore	Copë	4	900.00 €	3,600.00 €	✓
15	Hapja e gropës, furnizimi me material dhe ndërtimi i bazamentit prej betonit C20/25 me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda për vendosjen e ormanit. Bazamenti prej betoni duhet ti përshtatet gabariteve të ormanit. Në fund të punimeve, pastrimi i terrenit dhe kthimi në gjendjen fillestare.	Copë	4	100.00 €	400.00 €	✓
16	Hapja e kanalit gjatësor, me dim. 50-60x80cm, dhe vendosja e tubacionit per kalimin e kabllave (fi 75) , shiritit për vërejtje dhe në fund shtrirja e rërës së imtë dhe mbulimi i kanalit si dhe rregullimin i sipërfaqes së gërmuar duke e kthyer vendin e hapur në gjendje fillestare (të shiqohet Fig. 1)	m'	5300	8.00 €	42,400.00 €	✓
17	Hapja e gropës, furnizimi me material dhe ndërtimi i bazamentit prej betonit MB20 me të gjitha punimet përcjellëse të vrazhda për vendosjen e shtyllave me ankerë. Në fund të punimeve, pastrimi i terrenit dhe kthimi në gjendjen fillestare. Bazamenti prej betoni të jetë: 0.5 x 0.5 x 0.8m.në Qmim kalkullohet edhe largimi i dheut deri 10 km	copë	480	99.00 €	47,520.00 €	✓
18	Furnizimi dhe vendosja e shiritit pertokëzues, FeZn (25x4)mm për rrjeti nëntokësorë të ndriçimit	m'	5300	2.00 €	10,600.00 €	✓
19	Furnizimi dhe montimi i sandave metalike te zingtuara h=1.5 m dhe lidhja e tyre me shirit pertokzues dhe fiksimi me shtyllen metalike te vendi - pozita e caktuar .Rrjet Ajrorë në pozicionin e bazamentit shtylles.	copë	350	10.00 €	3,500.00 €	✓
20	Furnizimi dhe vendosja e tubit të brinjëzuar PVC Ø63 (mm)	m'	5300	0.90 €	4,770.00 €	✓
21	Furnizimi dhe vendosja e shiritit për vërejtje nga PVC-ja	m'	5300	0.20 €	1,060.00 €	✓
22	Furnizimi dhe instalimi i kablllos nëntokësore, S=4x25mm ² NYY – J, Cu (bakër)	m'	500	12.00 €	6,000.00 €	✓
23	Porosija , transporti, dhe montimi papuqeve Al/Cu16/Ø8 për kablla të ndriçimit	copë	480	1.00 €	480.00 €	✓
24	Shqyrtimi, matja e rezistencës së tokëzimit, si dhe lëshimi I atestit të pranushmërisë së vlerës së tokëzimit	komplet	1	500.00 €	500.00 €	✓
I	Vlera Totale e Ndriçimit me TVSH				550,070.00 €	✓

REKAPITULLIMI TOTAL

1	NDËRTIMIN I TROTUARËVE	131,791.25 €
2	KUBËZIMI I RRUGËVE	135,135.75 €
3	RIKONSTRUKTIMI I RRUGËVE ME ASFALTË	644,792.50 €
4	SHTRESA E DYTË ME ASFALTË	197,600.00 €
5	NDRIÇIMI PUBLIK	550,070.00 €
TOTALI ME TVSH		1,659,389.50 €



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **129875**

Për **Kuvendi Komunal i Prizrenit**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Renelual Tahiri SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndertimi i Infrastruktues ne fshatin Gjonaj**

Nr. prokurimit: 622 24 4513 511

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **165,938.95€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **165,938.95€** siç është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 761 ditë kalendarike prej **26.08.2024** deri më **26.09.2026**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 23.08.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112: Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **129875**

Kontraktuesi	
Emri	Renelual Tahiri SH.P.K.
Përfaqësuar nga	Refki Hoxha
Adresa	Prizren, 92/2, Joni
Nr i Biznesit	810610099
Telefoni	044128112

Përfituesi	
Emri	Kuvendi Komunal i Prizrenit
Adresa	Prizren

Garantuesi	
Emri	Elsig
Banka	NLB
Garantuesit	

Mbulueshmëria e Polices	
Shuma Siguruar	165,938.95
Periudha Sigurimit	26.08.2024 - 26.09.2026
Primi	5,185.60
Tvsh	933.41
Primi Bruto	6,119.01
Data e lëshimit	23.08.2024 15:31

Aktiviteti Ekonomik:
Ndertimi i Infrastruktures ne fshatin Gjonaj

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për policia të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Albionë Gashi - 4374



Përfaqësuesi i të siguarit
Refki Hoxha