

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-24-10402-5-2-1/C1529

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Etniku ; EdiBau- ing SH.P.K., Samadrexhe, Suharekë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i infrastrukturës në Grazhdanik, rrugët dhe kanalizimi - Projekt dy vjeçar me numër identifikues: 622-24-10402-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i infrastrukturës në Grazhdanik, rrugët dhe kanalizimi - Projekt dy vjeçar**

No.	Lot
1	Ndërtimi i infrastrukturës në Grazhdanik, rrugët dhe kanalizimi - Projekt dy vjeçar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **257,899.67 € (dyqind e pesëdhjetë e shtat mijë e tetqind e nëntëdhjetë e nënt euro e gjashtëdhjetë e shtat cent)**.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4 Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	13.11.2024
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Tahir Bugari
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	13.11.2024
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 622-24-10402-5-2-1/C1529

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 13 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimi të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 200 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj, Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Alban Krasniqi IDN në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periodha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN.

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-10402-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik N.N.T. Etniku ; EdiBau- ing SH.P.K., Samadrexhe, 23060, Suharekë, Kosovë

E-mail: nntetniku@gmail.com

Personi kontaktues: Tahir Bugari

Telefoni: 044/049-132394

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: N.N.T. " Etniku "

Numri fiskal: 600366323

Vend-Selia: Samadrexhe, 23060, Suharekë, Kosovë

Partneri 2.

Emri i kompanisë: " EdiBau- ing " SH.P.K.

Numri fiskal: 601597779

Vend-Selia: UKË BYTYÇI PN, 20000, PRIZREN, Kosovë

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-10402-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i infrastrukturës në Grazhdanik, rrugët dhe kanalizimi - Projekt dy vjeçar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i infrastrukturës në Grazhdanik, rrugët dhe kanalizimi - Projekt dy vjeçar

3. Çmimi total i tenderit është:

257,899.67 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **90** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTUKURËS PËRCJELLËSE NË FSHATIN GRAZHDANIKË-PRIZREN					
1. KUBËZIMI I RRUGËS AKSI 1, L= 111.03 m ; B= 4 m					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2	m2	444.12	0.50 €	222.06 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubëzave në rruget lokale të Fshatit. Llog m2	m2	444.12	0.50 €	222.06 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m'	m2	444.12	0.50 €	222.06 €
			Gjithsej: Pos 1		666.18 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashesi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Germimi me makineri (70%)	m3	128.08	5.00 €	640.42 €
2.2	Germimi me dorë (20%)	m3	36.60	5.00 €	182.98 €
2.3	Germimi me çekan (10%)	m3	18.30	5.00 €	91.49 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	444.12	0.50 €	222.06 €
			Gjithsej: Pos 2		1,136.95 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror .Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.					
Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	91.49	18.00 €	1,646.80 €

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=500 \text{ kg/cm}^2$.

Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m ³	45.74	18.00 €	823.40 €
-----	--	----------------	-------	---------	----------

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=500 \text{ kg/cm}^2$. Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m ³	22.87	18.00 €	411.70 €
-----	--	----------------	-------	---------	----------

			Gjithsej: Pos 3		2,881.89 €
--	--	--	------------------------	--	-------------------

4 PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE

Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e përcaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m² në dy anët e rrugët

4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë(filer)	m ²	457.44	15.70 €	7,181.86 €
-----	---	----------------	--------	---------	------------

4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	222.06	12.00 €	2,664.72 €
-----	--	----	--------	---------	------------

4.3	Furnizimi, transporti ,punimi dhe nivelizimi i kokave të pusetave me shtresën finale të kubëzave,, koka përforcohen me beton arme , inkastrohet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T I qëndrueshme ndaj komunkacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m' të rrugëve të kubëzuara , Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluara me zhavorr apo asfaltë.	m'	111.0	5.00 €	555.15 €
-----	--	----	-------	--------	----------

			Gjithsej: Pos 4		10,401.73 €
--	--	--	------------------------	--	--------------------

1. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 1 :

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	666.18 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	1,136.95 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	2,881.89 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	10,401.73 €
	TOTALI ME TVSH		15,086.76 €

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTUKURËS PËRCJELLËSE NË FSHATIN GRAZHDANIK-PRIZREN

1. KUBËZIM I RRUGËS AKSET 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28, 29,30,31,33,34,35,36,37 ; Totali i sipërfaqes së kubëzave S=5352.40m2

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
------------	--------------------------	--------	-------	-----------------	-------------------------

Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare

1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2	m2	5352.40	0.50 €	2,676.20 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terënit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubëzave në rruget lokale të Fshatit. Llog m2	m2	5352.40	0.50 €	2,676.20 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m'	m2	5352.40	0.50 €	2,676.20 €
			Gjithsej: Pos 1		8,028.60 €

2. PUNIMET TOKËSORE
Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndërtimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashësi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terënit me ramjet e dhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.

2.1	Germimi me makineri (70%)	m3	1543.63	5.00 €	7,718.16 €
2.2	Germimi me dorë (20%)	m3	441.04	5.00 €	2,205.19 €
2.3	Germimi me çekan (10%)	m3	220.52	5.00 €	1,102.59 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	5352.40	0.50 €	2,676.20 €
			Gjithsej: Pos 2		13,702.14 €

3. PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror .Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.

Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punë kryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të

3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	1102.59	18.00 €	19,846.70 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m3	551.30	18.00 €	9,923.35 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	275.65	18.00 €	4,961.67 €
			Gjithsej: Pos 3		34,731.72 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometrisë së kubëzave ,kompetencë e percaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë(filer)	m2	5512.97	16.00 €	88,207.55 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m'	2508.42	12.00 €	30,101.04 €
4.3	Furnizimi, transporti ,punimi dhe nivelizimi i kokave të pusëve me shtresën finale të kubëzave,, koka përforcohen me beton arme , inkastrohet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T I qëndrueshme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m' të rrugëve të kubëzuara , Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusëve ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusët po janë mbuluara me zhavorr apo asfaltë.	m'	1254.2	5.00 €	6,271.05 €
			Gjithsej: Pos 4		124,579.64 €

1. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS LOKALE :

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	8,028.60 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	13,702.14 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	34,731.72 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	124,579.64 €
TOTALI ME TVSH			181,042.11 €

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTUKURËS PËRCJELLËSE NË FSHATIN GRAZHDANIKË-PRIZREN					
1. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 32, L= 312 m ; B= 4 m					
Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2	m2	1248.00	0.50 €	624.00 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubezave në rruget lokale të Fshatit. Llog m2	m2	1248.00	0.50 €	624.00 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m'	m2	1248.00	0.50 €	624.00 €
			Gjithsej: Pos 1		1,872.00 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashesi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Germimi me makineri (70%)	m3	359.92	5.00 €	1,799.62 €
2.2	Germimi me dorë (20%)	m3	102.84	5.00 €	514.18 €
2.3	Germimi me çekan (10%)	m3	51.42	5.00 €	257.09 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	1248.00	0.50 €	624.00 €
			Gjithsej: Pos 2		3,194.88 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.					
Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	262.08	18.00 €	4,717.44 €

Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rruges , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion(0-32) mm. me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake dhe ate sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm² .

Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m ³	131.04	18.00 €	2,358.72 €
-----	--	----------------	--------	---------	------------

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere te imet nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm² . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.

3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m ³	65.52	18.00 €	1,179.36 €
-----	--	----------------	-------	---------	------------

			Gjithsej: Pos 3	8,255.52 €	
--	--	--	------------------------	-------------------	--

4 PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE

Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur te gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d-8cm forma e gjeometris së kubëzave ,kompetenc e percaktuar nga Investitori.Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shperndarja e reres (filerit) per mbushjen e fugave ne siperfaqen e cila eshte e kubezuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë-skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m² në dy anët e rrugët

4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi I kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë(filer)	m ²	1310.40	16.00 €	20,966.40 €
-----	---	----------------	---------	---------	-------------

4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me te gjitha punimet e tjera te nevojshme.	m'	624.00	12.00 €	7,488.00 €
-----	--	----	--------	---------	------------

4.3	Furnizimi, transporti ,punimii dhe nivelizimi I kokave të pusetave me shtresen finale të kubëzave,, koka përforcohen me beton arme , inkastrohet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T I qëndrueshme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m' të rrugëve të kubëzuara , Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusetave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusetat po janë mbuluara me zhavorr apo asfaltë.	m'	312.0	5.00 €	1,560.00 €
-----	--	----	-------	--------	------------

			Gjithsej: Pos 4	30,014.40 €	
--	--	--	------------------------	--------------------	--

1. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 32 :

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	1,872.00 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	3,194.88 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	8,255.52 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	30,014.40 €
	TOTALI ME TVSH		43,336.80 €

KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKURËS PËRCJELLËSE NË FSHATIN GRAZHDANIKË-PRIZREN

Pllato e lodrave për Fëmijës : A=320 m2

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2	m2	320.00	0.50 €	160.00 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubëzave në rruget lokale të Fshatit. Llog m2	m2	320.00	0.50 €	160.00 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m'	m2	320.00	0.50 €	160.00 €
			Gjithsej: Pos 1		480.00 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashesi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Germimi me makineri (70%)	m3	92.29	5.00 €	461.44 €
2.2	Germimi me dorë (20%)	m3	26.37	5.00 €	131.84 €
2.3	Germimi me çekan (10%)	m3	13.18	5.00 €	65.92 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges , para se të vendosen shtresat e tamponit .I.log me të gjitha shpenzimet	m2	320.00	0.50 €	160.00 €
			Gjithsej: Pos 2		819.20 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror .Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.					
Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të					
3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	67.20	18.00 €	1,209.60 €

5	LODRA PËR FËMIJË				
3.1	Furnizimi, sjellja dhe montimi i këndit të lojërave sipas projektit, ku përfshihen luhajtë nga druri. Vërejtje: lojërat duhet të instalohen në beton dhe e gjithë korniza dhe struktura duhet të jetë e punuar nga metalli. ngjyrat duhet të zgjidhen në koordinim me organin mbikëqyrës.	copë	1.00	1,100.00 €	1,100.00 €

Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37, d-8cm forma e gjeometris së kubëzave, kompetenc e përcaktuar nga Investitori. Në çmim të parashitet edhe Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugeve me sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësin e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetrit të rrugës.					
4	PUNIMET E MBISHTURKUES RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Gjithsej: Pos 3 2,116.80 €					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	16.80	18.00 €	302.40 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrugë me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruar deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m3	33.60	18.00 €	604.80 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rrugës , me materialin guri nga gurit të thyer fraksion (0-32) mm, me trashësi të shtresës t= 10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibruar. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake dhe atë sipas normave dhe standardëve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
Gjithsej: Pos 4 8,368.00 €					
4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugeve me rërë(filer)	m2	336.00	16.00 €	5,376.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x25x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m³	116.00	12.00 €	1,392.00 €
4.3	Furnizimi, transporti, punimi dhe nivelizimi i kokave të pushtave me shtresen finale të kubëzave,, koka përforcohen me beton arme , instalohet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T I qëndrueshme ndaj komunikacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m² të rrugëve të kubëzuara. Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngjitjes së pushtave ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pushtat po janë mbuluar me zhavorr apo asfaltë.	m2	320.0	5.00 €	1,600.00 €

3.2	Furnizimi, sjellja dhe montimi i këndit të lojrave sipas projektit. rreshqiteses nga amteriali polister me dimensione 920x60 dhe lartesi 360 apo ngjashëm Vërejtje: lojërat duhet të inkastrohen në beton dhe e gjithë korniza dhe struktura duhet të jetë e punuar nga metali, ngjyrat duhet të zgjidhën në koordinim me organin mbikëqyrës.	copë	1.00	1,100.00 €	1,100.00 €
4.2	Furnizimi, sjellja dhe montimi i këndit të lojrave sipas projektit, Kalë shaie nga metriali Polister Vërejtje: lojërat duhet të inkastrohen në beton dhe e gjithë korniza dhe struktura duhet të jetë e punuar nga metali, ngjyrat duhet të zgjidhën në koordinim me organin mbikëqyrës.	copë	2.00	700.00 €	1,400.00 €
			Gjithsej: Pos 5		3,600.00 €

1. REKAPITULIMI - PLLATOJA PËR LODRA TË FËMIJËVE:

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	480.00 €	✓
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	819.20 €	✓
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	2,116.80 €	✓
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	8,368.00 €	✓
5	LODRA PËR FËMIJË	Gjithsej: Pos 5	3,600.00 €	✓
	TOTALI ME TVSH		15,384.00 €	✓

RIPARIM ASFALTI DHE VENDOSJA E POLICËVE TË VDEKUR					
I PUNËT PARAPREGADITORE					
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, nëgjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore tëqytetarve është e obliguar ti kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare					
1.1	Mobilizimi i nderrmajes per aktivitet,vendosja e shenjave te komunikacionit per aktivitet te punes ne rruge,ne bashkpunim me menaxherin e projektit.Te dhenat :L=2853.00 m' ; b=6.0 m' ; bankinat 2x0.35m , si dhe skajor 15/24 në të dy anët e rrugës. Llog m'	m2	50.00	5.00 €	250.00 €
1.2	Shenimi i trasesë, si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit duke i trajtuar edhe elemente përcjellëse të rrugës e cila riparohet.	m2	50.00	1.00 €	50.00 €
Gjithsej Punët Parapregaditore:					300.00 €
Nr.	Punët demoluese	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
2.1	Pastrimi I trerenit të trasës - Prerja , grryerja e asfaltit ekzistues , materiali i demoluar largohet me ngarkim dhe transport deri në deponim më të afërt deri në 5 km largësi, Llog në m2.	m2	50.00	10.00 €	500.00 €
Gjithsej Punët e demolimit:					500.00 €

VI PUNËT E ASFALLTIT TË RRUGËS					
Nr.	Përshkrimi I punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Shuma (€)
6.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 në tër hapsiren e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Llog ne m2 Vërejtje :Të mirren mostrat në vend dhe të bëhet ATESTI -METODA MARSHALL	m²	50.00	25.00 €	1,250.00 €
2.0	Furnizimi, transporti dhe punimi i policëve të shtrirë me asfaltë njëtrajtshëm AB16 me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0.1-0.2 kg/m2 në tër hapsiren e rruges para shtrimit të asfalt betonit. Llog ne copë me të gjitha punët praprake per	copë	2.00	500.00 €	1,000.00 €
Gjithsej Punët e mbistruktures se rruges Asfaltit :					2,250.00 €

REKAPITULIMI - RIPARIMIT ASFALTIT		
I	PUNËT PARAPREGADITORE	300.00 €
II	PUNËT DEMOLUESE	500.00 €
VI	PUNËT E ASFALLTIT	2,250.00 €
TOTALI ME TVSH		3,050.00 €

REKAPITULIM I PËRGJITHSHËM KUBËZIMI I RRUGËS DHE INFRASTRUKURËS PËRCJELLËSE NË GRAZHDANIKË-PRIZREN

1	1. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 1, L= 111.03 m ; B= 4 m	15,086.76 €	✓
2	1. KUBËZIM I RRUGËS AKSET 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,25,26,27,28, 29,30,31,33,34,35,36,37 ; Totali i sipërfaqes së kubëzave S=5352.40m ²	181,042.11 €	✓
3	1. KUBËZIM I RRUGËS AKSI 32, L= 312 m ; B= 4 m	43,336.80 €	✓
4	PLLATO PËR LODRAT E FËMIJEVE : A=320 m ²	15,384.00 €	✓
5	RIPARIM ASFALTI DHE VENDOSJA E POLICËVE TË VDEKUR	3,050.00 €	✓
	TOTALI ME TVSH	257,899.67 €	✓



SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Prizrenit**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **Tahir Bugari B.I. N.N.T. Etniku , Samadrexhë, p.n. Suhareke**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Ndertimi i infrastruktures ne Grazhdanik, rruget dhe kanalizimi - Projekt dy vjeqar.

Nr. I Prokurimit: 622-24-10402-5-2-1 / 622-24-165-5-2-1.

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Njezet e Pes mije e Shtate qinde e Tetedhjetë e Nent e Nentedhjetë e Gjasht 25,789.96 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **25,789.96 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **395** ditë prej **13.11.2024** deri më **13.12.2025**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në menyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



SIGKOS
KOMPANIA E SIGURIMEVE
Nënshkrimi dhe vulë e Garantuesve
[Signature]
Agjent në sigurime
Emri i bankës ose i institucionit financiar
NRB: 810111162

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
13.11.2024



Dega PRIZREN

Numri i polices 060020120097997

1 Të dhënat për agjentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Melit Hysenaj-01840	Brigada 123, Nr9, Suharekë	049/286-299	002012

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	Tahir Bugari B.I. N.N.T. Etniku		
Adresa	Samadrexhë, p.n. Suhareke		
Përfaqësuar nga Z.	Tahir Bugari	Nr. i biznesit	811036294

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji:	SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT
Ndertimi i infrastruktures ne Grazhdanik, rruget dhe kanalizimi - Projekt dy vjeqar. Nr. I Prokurimit: 622-24-10402-5-2-1 / 622-24-165-5-2-1.	

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfituesi	Komuna e Prizrenit
Adresa	Remzi Ademaj Prizren
Shuma e siguruar €	25,789.96 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekti veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfituesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfituesi nuk mund të paraqesë kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfituesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periudha e sigurimit/garancisë	Fillon me: 13.11.2024	Mbaron me: 13.12.2025
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

5

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
25,789.96 €	502.37 €	90.43 €	592.80 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht Premium is paid completely	592.80 €	Data Date	13.11.2024	Me këtë: Numri i kështevë In Installments: Nr. of Inst.	
Shënime tjera:					
I Siguruari / The Insured	Data e lëshimit / Issued date		Siguruesi / The Insurer		
Tahir Bugari	13.11.2024		Melit Hysenaj-01840		