

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-24-2655-5-2-1/C1390

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

N.N.T. " Etniku ", Samadrexhe, Suharekë, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i objektit të ri shkollor në Krushe të Vogël -faza dytë me numër identifikues: 622-24-2655-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i objektit të ri shkollor në Krushe të Vogël -faza dytë**

No.	Lot
1	Ndërtimi i objektit të ri shkollor në Krushe të Vogël -faza dytë

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **248,747.90 €** (dyqind e dyzet e tet mijë e shtatqind e dyzet e shtat euro).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.


4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	22.05.2024.
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Tahir Bugari
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	22.05.2024.
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 622-24-2655-5-2-1/C1390

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 12 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 250 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Luljeta Veselaj Gutaj Drejtoreshë në DASH Menaxheri i Kontratës është: Veron Aliu IDA në DASH
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shumën e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periodha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-2655-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plotë: **N.N.T. " Etniku ", Samadrexhe, 23060, Suharekë, Kosovë**

E-mail: **nntetniku@gmail.com**

Personi kontaktues: **Tahir Bugari**

Telefoni: **044/049-132394**

Faxi:

Numri fiskal: **600366323**

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-2655-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i objektit të ri shkollor në Krushe të Vogël -faza dytë

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i objektit të ri shkollor në Krushe të Vogël -faza dytë

3. Çmimi total i tenderit është:

248,747.90 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

1

Etanë

PARAMASA DHE PARALLOGARIA

**NDERTIMI I OBJEKTITTE RI SHKOLLOR
NE FSHATIN KRUSHE E VOGEL - FAZA E DYTE**

NDËRTIMI

I PUNËT E PREGATITORE					
I	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Pergaditja e kompanise per fillimin e punimeve, bartja e mjeteve te punes dhe paisjeve tjera te nevojshme per pune.	paushall	1.00	700	700.00 €
2	Furnizimi me material si dhe shenimet adekuate/te nevojshme, si dhe marrja e masave adekuate per siguri ne pune.	paushall	1.00	700	700.00 €
3	Rrethimi i punishtes	paushall	1.00	700	700.00 €
Total					2,100.00 €

II Punët e demolimit					
II	Punët e demolimit	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
1	Demolimi dhe rrënimi i shkolles ekzistuese dhe gërmimi i dheut sipërfaqesor (humusit) t=30cm me makinë. Bartja e mbeturinave/dheut dhe bartja e materialit te demoluar gjere ne deponi.	paushall	1.00	2000.00	2,000.00 €
2	Demolimi i betonit te fushes se sportit ekzistuese, betoni me trashesi deri ne 20cm, dhe bartja e materialit te demoluar gjere ne deponi.	m²	600.00	6.00	3,600.00 €
3	Demolimi i murit rrethues ekzistues me themel i pjeseshem dhe bartja e materialit te demoluar gjere ne deponi.	m'	150.00	12.00	1,800.00 €
4	Demolimi i rrethojes ekzistuese nga metali dhe bartja e materialit te demoluar gjere ne deponi.	m'	250.00	4.00	1,000.00 €
Total					8,400.00 €

III	Punët e dyerve dhe dritareve	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
1	Furnizimi dhe montimi i dyerve 2 krahëshe metalike rezistente ndaj zjarrit. Dyert duhet të kenë tiparet e mëposhtme: - Bllokimin (mbylljen) komplet me vrimë cilindri dhe vrimë çelësi për çelësat e patentës. - 2 mentesha (bagllame): një menteshe me sustë vetë-mbyllëse, një menteshe mbajtëse topash me vida për rregullimin vertikal. - Shtresa perforcuese brenda krahut të derës për mbylljen e shpejte dhe dorezën e emergjencës nëse kërkohet. - Krah i derës i lyer me ngjyre të zgjedhur nga organi mbikqyres. Bërthama e krahut të derës është e izoluar me shkumë poliuretani për të siguruar qëndrueshmëri. - Këto dyer duhet të kenë një izolues kunder zjarrit, cilindra dhe brava.				
	D01 (dim:200/285)	cope	1.00	800.00	800.00 €
2	Furnizimi dhe Instalimi i dyerve të brendshme me profile alumini të veshura me pluhur poliuretani, me mbrojtje nga ura termike dhe xham sigurie sipas specifikimeve teknike - ngjyra e bardhe. Mbushje e drurit të mbuluar me flete metali me trashësi 0.8mm				
	D02 (dim:200/210)	cope	1.00	800.00	800.00 €
	D04 (dim:90/210)	cope	3.00	500.00	1,500.00 €
3	Furnizimi dhe montimi i dyerve të mbrendshme Novo Ferm ose të ngjashme me trashësi 40mm e mbeshitjellur me flete metalike të hollë të galvanizuar, me korniza metalike sipas DIN, EN ose ISO standardeve me dimensione dhe hapje të ndryshme (shiqo skemat). Dyert të pisen me mekanizëm përkatës për hapje-mbyllje të kualitetit të lartë.				
	D03 (dim:100/210)	cope	19.00	300.00	5,700.00 €

4	Furnizimi dhe montimi i dyerve (shiko skicat) nga profilet PVC me dim. të prerjes tërthore 82x82mm, gjashtë komora dhe tre mbyllje gomeje, me përforcim të profilit nga çeliku (d=2mm), mekanizma Winkhaus ose te ngjashem. Dyert duhet të ankerohen me bulona të galvanizuara dhe çdo hapje mbi 2m duhet të shtangohet me profil të përforcuar nga PVC. Profilet duhet të jenë të dëshmuara me atestën dhe certifikatën e prodhuesit, sipas EU-ISO standardeve.				
	D03 (dim:100/210)	cope	1.00	160.00	160.00 €
	D05 (dim:80/210)	cope	34.00	140.00	4,760.00 €
5	Furnizimi dhe montimi i dyerve (shiko skicat) nga profilet PVC me dim. të prerjes tërthore 82x82mm, gjashtë komora dhe tre mbyllje gomeje, me përforcim të profilit nga çeliku (d=2mm), xham termopan (4+16+4) dhe mekanizma Winkhaus ose te ngjashem. Dyert duhet të ankerohen me bulona të galvanizuara dhe çdo hapje mbi 2m duhet të shtangohet me profil të përforcuar nga PVC. Profilet duhet të jenë të dëshmuara me atestën dhe certifikatën e prodhuesit, sipas EU-ISO standardeve.				
	D08 (dim:155/355)	cope	4.00	500.00	2,000.00 €
	D06 (dim:300/300)	cope	2.00	750.00	1,500.00 €
	D06 (dim:300/330)	cope	1.00	750.00	750.00 €
6	Furnizimi dhe montimi i dritareve (shiko skicat) nga profilet PVC me dim. të prerjes tërthore 82x82mm, gjashtë komora dhe tre mbyllje gomeje, me përforcim të profilit nga çeliku (d=2mm), xham termopan (4+16+4) dhe mekanizma Winkhaus ose te ngjashem. Dritaret duhet të ankerohen me bulona të galvanizuara dhe çdo hapje mbi 2m duhet të shtangohet me profil të përforcuar nga PVC. Hapjet e dritareve për ventilim (kipër) duhet të kenë mekanizma për hapje të vendosura në atë mënyrë që të hapin edhe dritaren e epërme e edhe ate të poshtme, si dhe të mund të përdoret nga personi në pozitë të ngritur-në këmbë. Profilet duhet të jenë të dëshmuara me atestën dhe certifikatën e prodhuesit, sipas EU-ISO standardeve.				
	W1 - dim:180/100	cope	1.00	200.00	200.00 €
	W1 - dim:180/100	cope	11.00	200.00	2,200.00 €

	W2 - dim:60/100	cope	29.00	100.00	2,900.00 €
	W3 - dim:200/100	cope	1.00	250.00	250.00 €
	W3 - dim:200/100	cope	1.00	250.00	250.00 €
	W4 - dim:360/100	cope	2.00	350.00	700.00 €
	W4 - dim:300/100	cope	2.00	320.00	640.00 €
	W6 - dim:250/185	cope	5.00	400.00	2,000.00 €
	W6 - dim:220/185	cope	3.00	350.00	1,050.00 €
	W6 - dim:245/185	cope	6.00	400.00	2,400.00 €
	W6 - dim:260/185	cope	3.00	420.00	1,260.00 €
	W7 - dim:270/185	cope	2.00	430.00	860.00 €
	W7 - dim:275/185	cope	1.00	430.00	430.00 €
	W7 - dim:300/185	cope	7.00	440.00	3,080.00 €
	W8 - dim:360/185	cope	13.00	500.00	6,500.00 €
	W8 - dim:360/100	cope	2.00	350.00	700.00 €
	W8 - dim:360/170	cope	1.00	450.00	450.00 €
	W8 - dim:360/300	cope	1.00	500.00	500.00 €
	W9 - dim:280/215	cope	1.00	350.00	350.00 €
	W10 - dim:350/180	cope	1.00	500.00	500.00 €
	W11 - dim:155/335	cope	2.00	520.00	1,040.00 €
	W12 - dim:280/185	cope	2.00	350.00	700.00 €
	W13 - dim:90/185	cope	2.00	180.00	360.00 €
	W14 - dim:200/185	cope	1.00	350.00	350.00 €
	W15 - dim:285/165	cope	2.00	350.00	700.00 €
	D07(100/300) W03(145/180)	cope	1.00	800.00	800.00 €
	VEREJTJE: Te gjitha dimensionet duhet te maten ne vend				
7	Furnizimi dhe montimi i shkalleve levizese me hapje mbyllje per montim ne tavan me dimension 80x120 cm	cope	1.00	150.00	150.00 €
Total					49,290.00 €

IV	Punët e fasadës	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
1	Furnizimi dhe montimi i pllakave nga Stiropiori ne fasade te objektit me trashësi t=10cm. Pllakat te ngjiten me ngjitës ndërtimor dhe tiplla (min. 8 tiplla/m² ndersa kende deri ne 14 tiplla/m²) duke respektuar udhëzimet e prodhuesit. Ne çmim te kalkulohen edhe te gjitha profilet metalike te nevojshëm për ketë lloj fasade (U, L- profilet).	m²	950.00	0.30	285.00 €
2	Furnizimi me material dhe montimi i rjetës Rabic me shtresën e ngjitësit ne sipërfaqen e punuar nga Stiropori. Shtangimi i rjetës dhe vendosja e ngjitësit te behet sipas udhëzimeve te prodhuesit minimum dy shtresa ngjites.	m²	950.00	0.10	95.00 €
3	Pergaditja dhe lyerja e mureve të Fasadës me shtresen baze per fasade dekorative sipas udhëzimeve te prodhuesit.	m²	950.00	0.10	95.00 €

4	Lyerja e mureve të Fasadës me material plastik dekorativ të fraksionit "1.5" me vrazhdësi të vogël, me ngjyrë sipas kërkeses së investitorit dhe në konsultim me projektantin.	m ²	950.00	0.90	855.00 €
5	Furnizimi me material dhe punimi i fasades me tulla, në këtë pozicion llogaritet edhe termoizolimi me lesh guri t=5cm, folia difuzive dhe konstrukcioni adekuat për këtë lloj punimi.	m ²	375.00	80.00	30,000.00 €
6	Furnizimi me material dhe montimi profilave L për punimin e fasades me tulla në pjesët e nevojshme me dimensione 20 x15 cm, me trashësi t=5mm, ankerimi profilave L bëhet me bulona.	m'	175.00	15.00	2,625.00 €
Total					33,955.00 €

V	Punët e Oborrit dhe parkingut	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
1	Germimi I dheut të kategorisë së III dhe IV , në thellësi h=30cm dhe transporti I dheut deri në deponi.	m ³	351.00	4.50	1,579.50 €
2	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtresës së zhavorit për nivelizimin e komplet pjesës së oborrit sipas fraksioneve të parapara me projekt fraksion 0/125mm, t=100 cm .	m ³	375.00	18.00	6,750.00 €
3	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtresës së zhavorit sipas fraksioneve të parapara me projekt fraksion 0/60mm ,t=30 cm në pjesën e kubzave .	m ³	270.00	17.00	4,590.00 €
4	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtresës së zhavorit sipas fraksioneve të parapara me projekt fraksion 0/31.5mm ,t=15 cm në pjesën e kubzave dhe ngjeshja me cilindër.	m ³	135.00	18.00	2,430.00 €
5	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=10 cm në pjesën e kubzave	m ³	90.00	18.00	1,620.00 €
6	Furnizimi dhe vendosja e folies gjeotekstil 300gr/m ² , që bënë ndarjen e shtresave në mes zhavorit dhe dheut në pjesën e kubzave.	m ²	985.00	1.00	985.00 €
7	Furnizimi dhe vendosja e gureve skajorëve nga betoni i klases C25/30 në cmim të përfshihen të gjitha punimet deri në thellësi të pozicionit	m'	145.00	9.00	1,305.00 €

8	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e kubëzave nga betoni I klases C25/30 me t=8cm. Ne pozicion përfshihet edhe mbushja e fugave me rërë.	m ²	985.00	14.00	13,790.00 €
9	Furnizimi, transporti, shtruarja , përpunimi, rrafshimi me kujdes si dhe ngjeshja e dheut humusor ne pjesën e planifikuar të gjelbrimit.	m ³	432.00	10.00	4,320.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e barit per parqe me rritje te shkurte, duke llogaritur afersisht 4kg/ari, duhet llogaritet edhe ujitja e barit gjat mbjelljes.	m ²	1440.00	2.50	3,600.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drunjeve dekorativ të llojit Fraxinus Globosa me substart te vetin	copë	10.00	40.00	400.00 €
12	Furnizimi dhe montimi I ulëseve të oborrit.	copë	8.00	130.00	1,040.00 €
13	Furnizimi dhe instalimi i koshave te mbeturinave, ankerimi i tyre per bazamentin e betonit.	copë	8.00	40.00	320.00 €
14	Shenjezimi I vendeve te parkingjeve	Paushall	1.00	350.00	350.00 €
Total					43,079.50 €

VI	Punët e shkallëve të jashtme	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
1	Germimi i dheut te kategorise se III dhe IV dhe transporti I dheut deri ne deponi.	m ³	13.00	4.50	58.50 €
2	Furnizimi, Shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion 0-63 mm , t= 30 cm nën pllakën e shkallëve te oborrit.	m ³	7.50	18.00	135.00 €
3	Furnizimi, Shtrirja, planifikimi dhe ngjeshja e zhavorit fraksion 0/31.5mm ,t=15 cm nën pllakën e shkallëve te oborrit.	m ³	3.75	18.00	67.50 €
4	Furnizimi, trasnporti dhe betonimi i shkallëve ne oborr.	m ³	10.00	85.00	850.00 €
5	Furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturave S-500, sipas detajeve te armimit. Per punimin e shkalleve te oborrit.	kg	100.00	1.00	100.00 €
Total					1,211.00 €

TOTAL NDËRTIMI	138,035.50 €
-----------------------	---------------------

2.

Etanika

RRETHOJA

Nr.	Përshkrimi i aktiviteteve	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
I	Punët Pregaditore				
1	Vendosja e shenjave te nevojshme per siguri dhe paralajmerim të vendpunishtës.	paushall	1.00	100.00	100.00 €
2	Pastrimi i terrenit	m'	150.00	2.00	300.00 €
3	Shenjëzimi i trasesë dhe përcjellja e punimeve me gjeodet	m'	150.00	2.00	300.00 €
4	Inçizimi dhe punimi i projektit te gjendjes se ekzekutuar (ne rast te nderrimit te projektit gjate realizimit)	m'	150.00	2.00	300.00 €
Total					1,000.00 €

II	Punët e dheut				
1	Gërmimi i dheut te kategoris III-IV si dhe pergaditja e themeleve ne gjatesine prej 150m, me thellesi 70 cm, dhe gjeresi 50cm.	m³	122.50	4.50	551.25 €
2	Nivelizimi dhe ngjeshja e themeleve. Moduli i shafitjes duhet të jetë $M_v = 35 \text{ MPa}$.	m²	75.00	1.50	112.50 €
Total					663.75 €

III	Punët e Zhavorit				
1	Furnizimi, shtrirja dhe ngjeshja e materialit gurorë mbushes zhavorit 0-63mm, t=30 cm nen themelet e rrethojes.	m³	75.00	18.00	1,350.00 €
Total					1,350.00 €

IV	Punët e Betonit / Armimit (Betonimi i themeleve)				
1	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtreses rrafshuese nga betoni i paarmuar C-15/20	m³	8.00	75.00	600.00 €
2	Furnizimi, me material si dhe betonimi i themeleve te vequara te rrethojes se jashtme me beton C-25/30.	m³	55.00	85.00	4,675.00 €
3	Furnizimi, me material si dhe betonimi i cokulles se rrethojes me beton C-25/30.	m³	87.50	85.00	7,437.50 €
4	Furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturave S-500, sipas detajeve te armimit. Per punimin e themelit dhe cokulles se rrethojes.	kg	14300.00	1.00	14,300.00 €
Total					27,012.50 €

V	Punët e rrethojes metalike				
----------	-----------------------------------	--	--	--	--

1	Furnizimi dhe vendosja e rrethojes ne lartesine prej 200 cm, duke u vendosur ne shtylla katrore 100 x 100 x 2400 mm, ankerimi behet ne thellesi 40 cm brenda themeleve te veqanta. Shtyllat metalike vendosen cdo 3 m distance, dhe profile gjatesore 20 x 20 mm, ndersa terthore 40 x 20 mm me trashesi ne murit min. 1.5 mm. materiali celik I galvanizuar me ngjyre te plastifikuar. Saldimi behet sipas standardeve.	m ²	250.00	65.00	16,250.00 €
2	Furnizimi dhe montimi I dyerve metalike, me dimensione si ne projekt, te cilat jane: Dera e Hyrjes Kryesore dhe Dytesore D-01				
	Dera e hyrjes Kryesore 600*260 cm	copë	1.00	750.00	750.00 €
	Dera e hyrjes Dytesore 350*260 cm	copë	1.00	450.00	450.00 €
Total					17,450.00 €
TOTAL RRETHOJA					47,476.25 €

3

MAKINERIA

A	TRUPAT NGROHES DHE TUBACIONI	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali €
	Liferimi dhe montimi i radiatorve të çelikut, prodhim Gjerman, Viessmann apo te ngjashem.				
1	Tip 22-600/600	copë	3.00	60.00	180.00 €
	Tip 22-600/800	copë	5.00	70.00	350.00 €
	Tip 22-600/1000	copë	10.00	80.00	800.00 €
	Tip 22-600/1200	copë	34.00	90.00	3,060.00 €
	Tip 22-600/1400	copë	7.00	100.00	700.00 €
	Tip 22-600/1600	copë	5.00	120.00	600.00 €
	Tip 22-600/1800	copë	8.00	150.00	1,200.00 €
2	Liferimi dhe montimi i valvoles me termokoke komplet per sistem nje gypore. Termokoka Viessmann ose e ngjashme	copë	72.00	25.00	1,800.00 €
3	Kolektoret për sistemin dygypor standard (1" > 9 x 1/2") FIV Italy ose e ngjashme	copë	1.00	170.00	170.00 €
4	Kolektoret për sistemin dygypor standard (1" > 8 x 1/2") FIV Italy ose e ngjashme	copë	2.00	150.00	300.00 €
5	Kolektoret për sistemin dygypor standard (1" > 7 x 1/2") FIV Italy ose e ngjashme	copë	4.00	150.00	600.00 €
6	Kolektoret për sistemin dygypor standard (1" > 6 x 1/2") FIV Italy ose e ngjashme	copë	4.00	170.00	680.00 €
7	Kolektoret për sistemin dygypor standard (1" > 5 x 1/2") FIV Italy ose e ngjashme	copë	5.00	180.00	900.00 €
8	Valvola me holander me kokë 1" FIV Italy ose e ngjashme	copë	32.00	23.00	736.00 €
9	Lidhse te mesingut per lidhjen 1"- Ø26, me shtrengimi	copë	92.00	5.00	460.00 €
10	T- shtik për çajrosje 1"-½"-½" FIV Italy ose e ngjashme	copë	32.00	13.00	416.00 €
11	Liferimi dhe montimi i valvolave për mbushje zbraze të sistemit dygypor dalje R-15 FIV Italy ose e ngjashme	copë	16.00	22.00	352.00 €
12	Liferimi dhe montimi i valvolave për çajrosje automatike të kolektorëve R-15	copë	16.00	22.00	352.00 €
13	Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohet dhe të ngrohët	Paushall	1.00	105.00	105.00 €
Total					13,761.00 €

B	KALDATORJA	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1	Kaldaja me pelet Karakteristikat teknike: Kaldaja me pelet Automatika e kaldajes Temperatura punuese 90°C/70°C Temperatura maksimale 110°C Presioni maksimal 6 bar Kapaciteti ngrohes maksimal 250 kW Pompa per mbrojtjen nga kondenzimi DN32 Willo32/6 prodhues Termodinamik EKYS 200 P	copë	1.00	5,200.00 €	5,200.00 €
2	Bojleri i ujit sanitar i kombinuar me nje spiarle për ngrohje kaldaja dhe ngrohes elektrike 12 kW Vellimi:500 litra Viessmann apo te ngjashem	copë	1.00	570.00 €	570.00 €
3	Punimi i kolektorit të dërgimit dhe kthimit Dimensioni i kolektorit: DN 200, L=1500 mm Kyçjet e kolektorit te punohen sipas dimensioneve te skemes funksionale	copë	2.00	80.00 €	160.00 €
4	Pompa Riarkulluese IMP NMT50/120 PN 10 Temp. Punuese (-10.. +120 °C) Presioni Nominal ~ max. 10 bar Lidhja e tubacionit: DN 65/PN10	copë	1.00	580.00 €	580.00 €
5	Pompa Riarkulluese IMP NMT 32/120 PN 10 Temp. Punuese (-10.. +120 °C) Presioni Nominal ~ max. 10 bar Lidhja e tubacionit: DN 32/PN10	copë	1.00	520.00 €	520.00 €
6	Ndarësi i ndytësirave me flanaxhe dhekundër flanaxhe, diftung dhe bulona DN-50, PN 6 DN-32, PN 6	copë	2.00	40.00 €	80.00 €
		copë	3.00	25.00 €	75.00 €
7	Valvula mbyllyse flutur per temperatura deri 110 °C DN-65, PN 6 me flanaxhe , diftung dhe bulona DN-40, PN 6 me flanaxhe , diftung dhe bulona DN-32, PN 6 me flanaxhe , diftung dhe bulona DN-25, PN 6 me flanaxhe , diftung dhe bulona	copë	9.00	40.00 €	360.00 €
		copë	3.00	40.00 €	120.00 €
		copë	5.00	40.00 €	200.00 €
		copë	4.00	28.00 €	112.00 €
8	Valvola jokthyese DN-65, PN 6 DN-32, PN 6	copë	1.00	27.00 €	27.00 €
		copë	1.00	19.00 €	19.00 €
9	Valvula dykahore me elektromotor komplet me amplifikator dhe me sensor të temperaturës, komandohet nga automatika e kaldajes- DN 65, PN6	copë	1.00	31.00 €	31.00 €
10	Valvola Balancuese për rregullimin e prurjes				

11	DN-50, PN 6	copë	1.00	23.00 €	23.00 €
12	DN-32, PN 6	copë	1.00	16.00 €	16.00 €
13	Valvola për mbushje, zbrazje,				
14	R - 15	copë	10.00	18.00 €	180.00 €
15	Valvola për rç`ajrosje automatike - R - 15	copë	20.00	18.00 €	360.00 €
16	Furnizimi dhe montimi i gypave të çelikut me tegel sipas EN 10305 - 6 dhe EN 10220				
	Ø 48,3 x 2.6 mm	m	20.00	6.00 €	120.00 €
	Ø 42,4 x 2.6 mm	m	30.00	6.00 €	180.00 €
	Ø 33,7 x 2.6 mm	m	15.00	5.00 €	75.00 €
	Ø 26,9 x 2.3 mm	m	45.00	5.00 €	225.00 €
17	Furnizimi dhe montimi i fittingut për gypa të çelikut si kthesa, mbajtëse, gasi, teli për saldime etj. është 50 % nga pozicioni i gypave të çelikut. Poz. B.16	%	0.50	600.00 €	300.00 €
18	Pastrimi dhe ngjyrosja me ngjyrë bazike të gypave të çelikut (dy herë)	m2	50.00	2.00 €	100.00 €
19	Izolimi i gypave me armafleks, lesh mineral dhe mbeshtjellja me foli alumini	m2	50.00	40.00 €	2,000.00 €
20	Termomanometrat për nxemje qendrore të vendosur në me kyqje R-15, 0 - 130°C, 0 - 6 bar	copë	4.00	40.00 €	160.00 €
21	Furnizimi dhe montimi i kuadrit elektrik për furnizim dhe mbrojtje të pajisjeve termoteknike	copë	1.00	200.00 €	200.00 €
22	Shqyrtimi i instalimit me ujë të ftohët dhe të ngrohët	Paushall	1.00	50.00 €	50.00 €
				Total	12,043.00 €

TOTAL MAKINERIA				25,804.00 €
------------------------	--	--	--	--------------------

FUSHA E SPORTIT

I	Punët e dheut dhe zhavorit	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
1	Germimi I dheut te kategorise se III dhe IV per hapjen e themeleve per punimin e rrethojes se fushes sportit dhe trasnporti i dheut deri ne deponi.	m ³	35.00	4.50	157.50 €
2	Ngjeshja e dheut me mekanizem CILINDER deri ne arritjen e kompakteses se nevojshme te dheut per ndertimin e themeleve te fushes sportit.	m ²	612.00	1.00	612.00 €
3	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e zhavorit ne FR III nen themelet e rrethojes se fushes se sporteve .	m ³	5.20	18.00	93.60 €
Total					863.10 €

II	Punët e betonit dhe armimit	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
1	Furnizimi me material si dhe betonimi i shtreses rrafshuese nga betoni i paarmuar C-15/20	m ³	5.20	70.00	364.00 €
2	Furnizimi me material si dhe betonimi i themeleve te vequara te rrethojes se fushes sportit me beton C-25/30.	m ³	26.00	85.00	2,210.00 €
3	Furnizimi me material si dhe betonimi i cokulles se rrethojes me beton C-25/30.	m ³	13.00	85.00	1,105.00 €
4	Furnizimi me material, prerja dhe lakimi i armaturave S-500, sipas detajeve te armimit. Per punimin e temelit dhe cokulles se fushes sportit.	kg	4368.00	1.00	4,368.00 €
Total					8,047.00 €

III	Punët e asfaltit	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
1	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit sipas fraksioneve te parapara me projekt fraksion 0/60mm ,t=30 cm ne pjesen e fushes se sporteve dhe ngjeshja me cilinder.	m ³	183.60	18.00	3,304.80 €

2	Furnizimi me material si dhe shtruarja dhe ngjeshja e shtreses se zhavorit sipas fraksioneve te parapara me projekt fraksion 0/31.5mm ,t=15 cm ne pjesen e fushes se sportive dhe ngjeshja me cilinder.	m ³	91.80	18.00	1,652.40 €	✓
3	Furnizimi, bartja si dhe punimi i rërës së imët dhe nivelzimi i sajë prej gurit të thyer zhavorit 4-8mm me trashësi t=10cm.	m ³	61.20	18.00	1,101.60 €	✓
4	Furnizimi ,shtrirja, planifikimi dhe kompaktimi (me mjete adekuate) i shtreses se Asfaltbetonit AB-0/16mm, t=10 cm.	m ²	612.00	12.00	7,344.00 €	✓
Total					13,402.80 €	✓

IV	Punët e konstruksionit metalik(Rrethoja)	Njësia	Sasia	Çmimi	Total	
1	Furnizimi me material si dhe vendosja e rrethojës . Rrethoja është nga konstruksioni metalik (profilet metalike) si dhe mbushja me rrjete qeliku. Te punohet sipas vizatimit. Shtyllat janë 80x80x3mm -te mbyllen me kapakë ne vendet ku ka nevojë, kater horizontalet kryesore janë 60x60x3mm , Mbushja(rrjeta) te jete Ø8 15/15 cm . Te parashihet ankerimi ne beton i shtyllave vertikale sipas vizatimeve. Te parashihet ngjyrosja e rrethojës ne dy shtresa sipas standarteve si dhe ngjyrosja kunder korezionit, nuancen e ngjyres e percakton organi mbikeqyres. Lartesia e rrethojës është h=500cm , 50 cm e ankeruar ne themelin BA. Te punohet sipas detaleve te paraqitura ne projekt.	m'	104.00	100.00	10,400.00 €	✓
2	Furnizimi dhe vendosja e deres hyrese ne fushë te sportit me gjeresi 200cm dhe lartesi 200cm, nga materiali celik sipas projektit.	copë	1.00	230.00	230.00 €	✓

3	Furnizimi me material si dhe montimi i profilit të qelikut 6x8cm për vendosjen e reflektorit, në forme të shtylles, gjatësia e profilin është 4m', të punohet sipas projektit, të parashihet ngjyrosja e saj.	copë	8.00	75.00	600.00 €
Total					11,230.00 €

V	Punët e ndryshme	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
1	Furnizimi dhe vendosja e folies gjeotekstil 300gr/m², që bënë ndarjen e shtresave në mes zhavorit dhe dheut.	m²	612.00	1.00	612.00 €
2	Furnizimi me material si dhe vendosja e portave për futboll shkollor, portat të jenë nga metali, të jenë levizese me dimensione 3x2m, të ketë të vendosur rrjetën adekuate.	copë	2.00	250.00	500.00 €
3	Furnizimi me material si dhe ngjyrosja e vijave për zhvillimin e lojës së futbollit, këto tri vija do të jenë me nuanca të ndryshme, të punohen sipas standardeve.	paushall	1.00	400.00	400.00 €
Total					1,512.00 €

VI	Punët e elektrikës rryma e fortë	Njësia	Sasia	Çmimi	Total
1	Furnizimi dhe montimi në mur i kuadrit për kyçje KKK me 3 copë siguresa shkrirëse NV/NH gl me rrymë nominale 63 A. Tipi i kuadrit dhe karakteristikat e tij duhet të përgjigjen kushteve të ndërmarrjes elektrodistributive.	copë	1.00	100.00	100.00 €
2	Furnizimi dhe montimi kabllor elektrike nga KKESH deri KESHF PP00 5x4mm².	m	85.00	2.50	212.50 €
3	Furnizimi dhe montimi i gypit nga plastika e fortë me diametër Ø100mm nga pika e kyçjes së rrjetës së qytetit e deri te kuadri kabllorik për kyçje dhe nga KKK deri te KKESH, nëpër të cilin duhet të futet kabli furnizues komplet me punët e tokës.	m	150.00	0.50	75.00 €
4	Siguresa automatike C40 A së bashku me bazën për montim	copë	1.00	10.00	10.00 €
5	siguresa automatike L 2/1p	copë	2.00	10.00	20.00 €
6	Llamba për sinjalizim 5W	copë	1.00	10.00	10.00 €

7	Materiali tjetër montues (zbarra, borna rendore, përçues për lidhje,etj)	paushall	1.00	50.00	50.00 €
8	Furnizimi dhe montimi i kabllorës së bakrit H05VV-F- 3x2.5mm ² i cili përdoret nga kutitë shpërndarëse deri te REFLEKTORET.	m	300.00	2.00	600.00 €
9	Furnizimi dhe montimi i kontaktorëve dyëpolar CN16 për reflektorë	copë	1.00	20.00	20.00 €
10	Furnizimi dhe montimi i reflektoreve për ndriçim, montimi në mbajtëset speciale, reflektimi kah poshtë, IP 65, shtëpiza dy pjesëshe nga alumini i derdhur, me PANEL LED 200W.	copë	8.00	90.00	720.00 €
11	Hapja e kanalit me dimensione 0.40X0.80 për tokezim	m ³	27.50	4.50	123.75 €
12	Furnizimi dhe shtrirja e gypit dy shtresor Ø63	m'	85.00	0.80	68.00 €
13	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit për verejtje	m'	85.00	0.80	68.00 €
14	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit për tokezim 25X4mm	m'	150.00	2.00	300.00 €
Total					2,377.25 €

TOTAL FUSHA E SPORTIT	37,432.15 €
------------------------------	--------------------

5

ef-ku

RIKAPITULLIMI

**NDERTIMI I OBJEKTITTE RI SHKOLLOR
NE FSHATIN KRUSHE E VOGEL - FAZA E DYTE**

1	NDËRTIMI	138,035.50 €
2	RRETHOJA	47,476.25 €
3	MAKINERIA	25,804.00 €
4	FUSHA E SPORTIT	37,432.15 €
TOTAL:		248,747.90 €

✓
✓
✓
✓



Dega PRIZREN

Numri i polices 060020120096033

1 Të dhënat për agjentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Melit Hysenaj-01840	Brigada 123, Nr9, Suharekë	049/286-299	002012

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	Tahir Bugari B.I. N.N.T. Etniku		
Adresa	Samadrexhë, p.n. Suhareke		
Përfaqësuar nga Z.	Tahir Bugari	Nr. i biznesit	811036294

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji: **SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT**

Ndertimi i objektit të ri shkollor në Krushtë të Vogel - faza e dytë. Nr. i Prokurimit: 622-24-2655-5-2-1.

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfutuesi	Kuvendi Komunal i Prizrenit
Adresa	Remzi Ademaj
Shuma e siguruar €	24,874.79 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efektet veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfutuesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfutuesi nuk mund të paraqesë kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfutuesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfutuesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfutuesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfutuesit (cedimi i të drejtave nga Përfutuesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periodha e sigurimit/garancisë Fillon me: 22.05.2024 Mbaron me: 22.05.2025

5

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
24,874.79 €	447.75 €	80.60 €	528.35 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht
Premium is paid completely

528.35 €

Datë
Data 22.05.2024

Me këtë: Numri i kështyve
In Installments Nr. of Inst.

Shënime tjera:

I Siguruari / The Insured

Tahir Bugari

Data e lëshimit / Issued date

22.05.2024





SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Kuvendi Komunal i Prizrenit**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **Tahir Bugari B.I. N.N.T. Etniku , Samadrexhë, p.n. Suhareke**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Ndertimi i objektit të ri shkollor në Krushtë të Vogel - faza e dytë.
Nr. i Prokurimit: 622-24-2655-5-2-1.

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Njezet e Kater mije e Tete qinde e Shtatedhjete e Kater e Shtatedhjete e Nent 24,874.79 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- a) Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- b) Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **24,874.79 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **365 ditë** prej **22.05.2024** deri më **22.05.2025**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



SIGKOS
KOMPANIA E SIGURIMEVE
INSURANCE COMPANY

Nënshkrim dhe vula e Garantuesve

Agjent në sigurime
Emri i bankës ose i institucionit financiar
NRB: 610111162

K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
22.05.2024