

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-24-154-5-1-1/C1416

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik FLORI SH.P.K.; JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K., Studenqan, Suhareke, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i kanalizimit të hapur, mureve mbrojtëse dhe rregullimi i rrugicave në fshatin Krushë e Vogël - Projekt dy vjeçar me numër identifikues: 622-24-154-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i kanalizimit të hapur, mureve mbrojtëse dhe rregullimi i rrugicave në fshatin Krushë e Vogël - Projekt dy vjeçar**

No.	Lot
1	Ndërtimi i kanalizimit të hapur, mureve mbrojtëse dhe rregullimi i rrugicave në fshatin Krushë e Vogël - Projekt dy vjeçar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **484,567.16 €** (katërqind e tetëdhjetë e katër mijë e pesqind e gjadshtëdhjetë e shtatë euro e gjashtëmbëdhjetë cent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4

Komunikimet


4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	14.06.2024
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Bujar Binaku
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	14.06.2024
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 350 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj Menaxheri i Kontratës është: Fejsal Hoti Ecc në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periodha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periodha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN.

Zyrtari përgjegjës i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-154-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik FLORI SH.P.K.; JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K., Studenqan, 23000, Suharekë, Kosovë

E-mail: florishpk2007@gmail.com

Personi kontaktues: Bujar Binaku

Telefoni: 049/130924

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: JOOS & KRASNIQI - BAZE SH.P.K.

Numri fiskal: 810962309

Vend-Selia: JUNIK, 51050, JUNIK, Kosovë

Partneri 2.

Emri i kompanisë: FLORI SH.P.K.

Numri fiskal: 600124630

Vend-Selia: Studenqan, 23000, Suharekë, Kosovë

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-154-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i kanalizimit të hapur, mureve mbrojtëse dhe rregullimi i rrugicave në fshatin Krushë e Vogël - Projekt dy vjeçar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i kanalizimit të hapur, mureve mbrojtëse dhe rregullimi i rrugicave në fshatin Krushë e Vogël - Projekt dy vjeçar

3. Çmimi total i tenderit është:

484,567.16 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **120** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR NDËRTIMIN I TROTUARËVE DHE MUREVE MBROJTËSE					
1	TROTUARI 1 DHE 2; B=2.00m , L=480m				
Nr.	PUNIME PARAPREGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishteve për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m'	480.00	1.00	480.00 €
1.2	Shenimi i trasesë si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.	m'	480.00	0.20	96.00 €
1.3	Pastrimi i trasesë së rrugës nga të gjitha materialet që pengojnë pregaditjen e plenumit. Në qmim të kalkulohen të gjitha materialet e panevojshme komplet për gjatësi të rrugëve.	m'	480.00	2.00	960.00 €
Gjithsej 1.0:					1,536.00 €
2.0	PUNIMET E DHEUT				
2.1	Gërmimi i tamponit t=10 cm me mundësi që i njëjti prap të perdoret.	m³	138.00	0.50	69.00 €
2.2	Gërmimi i dheut me makineri i kategorisë së IV-V të me ngarkim dhe bartje deri në deponi (deri në 15Km). Sasia të llogaritet në gjendje natyrore.	m³	824.00	3.00	2,472.00 €
2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nënbazës së trupit të rrugës me ngjeshmeri 40MN/m².	m²	1344.00	0.50	672.00 €
Gjithsej 2.0:					3,213.00 €
3.0	MBISTRUKTURA				
3.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (80MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-63mm me trashësi t=25cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m³	312.00	8.00	2,496.00 €
3.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i tamponit (100MN/m²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-31.5mm me trashësi t=15cm, si dhe ngjeshja me cilindër 25t.	m³	187.20	8.00	1,497.60 €
3.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e skajoreve në bazament betoni, C-35/37.				
	me dim.10x20x100cm	m'	528.00	7.00	3,696.00 €
	me dim.15x24x100cm	m'	528.00	14.00	7,392.00 €
3.4	Sigurimi, me pahi mbrojtëse, punimi dhe forcimi i skajorit duke i krijuar shputë betoni arme ku ndërtohet trotuari përreth kanalit atmosferik të hapësirës, me qëllim që mos shembet. Punimet kryhen sipas gjendjes ekzistuese në teren duke i respektuar, normat dhe standardet. Llog në komplet gjatësinë e trotuarit	komplet	1.00	200.00	200.00 €
3.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kubzave të betoni t=8cm, C-35/37 në shtresë rëre frak. (4-8)mm me t=5cm dhe mbushja e fugave me rër, duke përfshirë edhe zgjerimet dhe kyqjet në rrugë.	m²	1056.00	12.00	12,672.00 €
3.6	Ngjitja dhe nivelizimi i pasetave të kanalizimit ekzistues deri në nivelin e kubzave, si dhe furnizimi me kapk metalik 25t dhe montimi i tyre në bazament betoni. Copë	m'	480.00	2.00	960.00 €
3.7	Rregullimi i trasesë dhe pastrimi i punishteve nga materialet ndërtimore.	m'	480.00	1.00	480.00 €
Gjithsej 3.0:					29,393.60 €
REKAPITULLIMI I NDËRTIMIT TROTUARVE					
1.0	PUNËT PARAPRAKE			Gjithsej 1.0:	1,536.00 €
2.0	PUNIMET E DHEUT			Gjithsej 2.0:	3,213.00 €
3.0	MBISTRUKTURA			Gjithsej 3.0:	29,393.60 €
				TOTALI ME TVSH:	34,142.60 €

PARAMASA E PROJEKTIT: PUNIMI I MURIT MBROJTËS L=342m H=2m

I PUNËT PARAPREGADITORE



Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Përveç përshkrimit të pozicioneve individuale të punimeve, çmimi përfshin kushtet e mëposhtme të përbashkëta: - në çmimin e çdo pozicioni të punimeve, materialeve, punës, veglave, skelave ndihmëse, të cilat janë të përshkruara sipas standardeve dhe normave teknike, si dhe shpenzimet e tjera; - çdo lloj pune është parapar në përputhje me normat dhe rregulloret teknike për këtë lloj pune, me të gjitha rregulloret përkatëse për sigurinë në punë dhe mbrojtjen nga fatkeqsit eventuale. Përshkrime të përgjithshme për kryerjen e të gjitha llojeve të punimeve - Të gjitha punimet janë të kushtëzuara për përdorim të punëve profesionale dhe përdorimin e materialeve cilësore, të cilat duhet të jenë në përputhje me standardet e vlefshme. Strukturat ndihmëse - Përdorimi i të gjitha llojeve të skelave, pa marrë parasysh lartësinë dhe formën, përfshihet në vlerë njësi të punës për të cilën ato janë të nevojshme, - Në çmim llogaritet çmontimi i skelës në vendin e ndërtimit. - Në çmim duhet të parashifen dhe Vendosja e tabelave dhe shenjave tjera të sinjalizimit dhe paralajmërimit. Montimi dhe punimi i gardheve dhe shiritave mbrojtës. Masa dhe llogaritja e vlerës operative Llogaritja është bërë për njësi të masës së punimeve të përfunduara, dhe sipas standardeve të vlefshme në ndërtim, Të gjitha punët dhe detyrimet tjera shtesë të cilat shfaqen gjatë ekzekutimit të punëve rregullohen apo kompenzohen sipas normave të bazuar në Ligji për Ndërtimin e Objekteve Investive dhe rregulloreve, standardeve të cilat e rregullojnë këtë fushë. Punë përgatitore dhe punët demoluese Në të gjitha pozicionet përfshihet çmimi i punës për sigurimin dhe vendosjen e etiketave / shenjave paralajmëruese, pastrimin e dhe lirin e hapësirës demoluese, si dhe ngarkimi dhe bartja e mbeturinave				
1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te pllatoja e oborrit të shkollës sipas projektit detaj ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2	m'	342	0.50 €	171.00 €
1.2	Identifikimi i përvojave nëntoksore dhe mbitoksore (Insulime elektrike , ujësjellës ,kanalizimi), Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolin të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregatitjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e murit mbrojtës dhe punimin e trotuarit me kubëzave . Llog m2 . Vërejtje në rast se nga pakujdesia vjen deri të dëmtimi eventuale të gjitha shpenzimet i	m'	342	0.50 €	171.00 €
1.3	Punëmarrësi është i detyruar që para fillimit të punimeve të bëjë rrethimin e punishtes, ti montoj barakat montazhe (kontejner) për punëtorët dhe për organin mbikqyrës. Pas përfundimit të punimeve të njejtat duhet të largohen dhe të bëhet pastrimi i objektit dhe terrenit rreth objektit në tërësi.Llog. në komplet	komplet	1	100.00 €	100.00 €
1.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i tavolinës së armiruesve së bashku me mbulesën përkatëse. E njehta duhet të demontohet pas përfundimit të punimeve.Llog në m1	m1	12	0.50 €	6.00 €
1.5	Inçizimi i terrenit si dhe percjellja e punimeve gjeodezike gjatë ekzekutimit.Llog.në m'.	m'	750	0.50 €	375.00 €
Shuma:					823.00 €
Gjithsejt punime parapecaditore :					823.00 €
2	II PUNËT TOKËSORE				
Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
	Punëmarrësi është i detyruar që të gjitha materialet e demoluara (sipas pos. te poshtëslhënuara) ti largojë nga punishtja apo ti transportojë deri në deponinë e caktuar për deponim materiale. Materialet qe i nevoiten Investitorit duhet te deponohen ne depot e parapara per grumbullim te materialit ne depot të cilën e cakton Investitori.				
2.1	Pastrimi i terrenit drunjtë shkurret ,materile rrethore ,rrethoja , në gjithë perimetrin ku do të zhvillohen punimet . Në çmim kalkulohet edhe bartja e materialit të demoluar deri të deponia që e cakton organi mbikqyrës . Llog m'	m'	342.00	2.00	684.00 €



2.2	Germimi i dheut (themeleve) i kategorisë së III- IV-të me makina ndërtimore dhe me vegla dore, materiali i tepërt i cili mbetet pas mbushjes deponohet me transport në deponinë të cilën e cakton investitori .Llog. Në m3	m ³	384.75	3.00	1,154.25 €
2.3	Formësimi dhe ngjeshja e nenbazeve të themelit të murit mbrojtës es me ngjeshmeri 30MN/m2	m ²	513.00	0.50	256.50 €
2.4	Sigurimi i gropës ndërtimore nga rrëshqitëja e dheut si dhe vendosja e shenjave të sigurisë konform normave ndërtimore në fuqi	m'	342.00	1.00	342.00 €
Shuma:					2,436.75 €
Gjithsej punë demolimit rrenimit dhe tokësore:					2,436.75 €

3 III PUNËT E MBUSHJES

Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
3.1	Furnizimi,shtrirja dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm nën bazen e themelit me trashësi t=15cm me ngjeshmeri 50MN/m2.Llog. në	m ³	76.95	8.00	615.60 €
3.2	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me zhavorr të pastër të lumit 63 mm në tere Gjatësin dhe lartësin e murit Mes=50 cm.Llog. në m3	m ³	1,026.00	7.00	7,182.00 €
3.3	Furnizimi dhe montimi i gypit të dreazhit PVC Ø100 mm prapa murit .Llog në m'.	m'	342.00	1.00	342.00 €
3.4	Furnizimi si dhe punimi i Gypi PVC Ø 70 mm për kullim e murit mbrojtës nga betoni i armuar çdc 2.0 m ,zig zak.Llog në m'	m'	342.00	0.50	171.00 €
3.5	Furnizimi dhe mbushja mbrapa murit me dheun e germuar në shtresa deri në 20 cm dhe me ngjeshje.Llog. në m3	m ³	300.00	2.00	600.00 €
Shuma:					8,910.60 €
Gjithsej punë të mbushjes:					8,910.60 €

4 IV FUNËT E BETONIT DHE BETONARMES

Nr.	Përshkrimi i Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
4.1	Furnizimi,transporti dhe punimi i shtresës rrafshuese ,betonimi i themeleve të murit mbrojtës nga betoni i thjeshtë C12/15 me trashësi 5 cm, në çmim të llogaritet mirëmbajtja e betonit. Punimi Sipas detalit të dhënë. Llog në m3	m ³	25.65	60.00	1,539.00 €
4.2	Furnizimi,transporti dhe betonimi i themeleve të murit mbrojtës nga betoni i armuar C25/30 ,Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, betonit duket shtuar shtesa aditivi për papershkrushmeri nga uji, duke vibruar dhe respektuar dhe mirëmbajtja e betonit. Punimet të kryhen Sipas detalit të dhënë.Llog në m3	m ³	256.50	150.00	38,475.00 €
4.3	Furnizimi,transporti dhe betonimi i murit mbrojtës me dim 25 cm dhe lartësi hmes=2.5m , nga betoni i armuar C25/30.Në çmim llogaritet kallupimi me drrasa, si dhe betonimi duke i shtuar shtesa aditivi nga pa pershkrushmeria e ujit , vibruar dhe respektuar shtresën mbrojtëse Punimet të kryhen Sipas detalit të dhënë.Llog në m3.	m ³	213.75	150.00	32,062.50 €
shuma:					72,076.50 €
Gjithsej punë të betonit dhe betonarmes :					72,076.50 €

1.5 V PUNËT E ARMATURËS



Nr.	Përshkrimi I Pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
5.1	Furnizimi i hekurit ndërmor, pastrimi, prerja, përpunimi dhe montimi i armatures të hekurit të brinjëzuar të klasës S 400/500 , të gjitha në përputhje me llogaritjen statike sipas detaleve teknike të armimit të përfshira në projekt. Llogaritja në kg.	kg	29,070.00	1	29,070.00 €
shuma:					29,070.00 €
Gjithsej punë të armimit :					29,070.00 €
REKAPITULLIMI					
I	I PUNËT PARAPREGADITORE				823.00 €
II	II PUNËT TOKËSORE				2,436.75 €
III	III PUNËT E MBUSHJES				8,910.60 €
IV	IV PUNËT E BETONIT DHE BETONARMES				72,076.50 €
V	V PUNËT E ARMATURËS				29,070.00 €
	REKAPITULLIMI TOTAL				113,316.85 €

REKAPITULLIMI TOTAL TROTUARI DHE MUREVE		
1.0	PUNËT TROTUARIT	34,142.60 €
2.0	PUNËT MURIT MBROJTËS	113,316.85 €
TOTALI ME TVSH:		147,459.45 €



A NDERTIMI I KANALEVE TË HAPUR ATMOSFERIK					
1	PUNËT PARAPREGADITORE	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi i tërë
1.1.1	Shënimi i kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2 ku llogaritet edhe shenja inormuese e punëkryesit.	m'	700	1.00 €	700.00 €
1.1.2	Hapja e rrugës dhe pastrimi i terenit nga mbeturinat,e ngurta ndërtimore (duke perfshire edhe pastrimin me presion te lesheses ekzistuese nen rrugen kryesore), prerja dhe largimi shkurret drunjët e pyllëzuar - në zonat ku do të kalojë traseja në të dy anët e kanalit hapur atmosferik. Pastrimi i tyre bëhet normal me rrjedhën e kanalit me gerësi 3m për ti mundësuar futjen normale të makinerisë për gërmim si dhe largimin e tyre në deponi, Deponin e cakton Investitori.. Në këtë pozicion përfshihet edhe demolimi i rethojave dhe kthimin në gjendjetë më parshme pas përfundimit të punimve. Llog .në m'. Vërejtje: Drunjët largohen në koordinim me pronarët e arave	m'	700	0.50 €	350.00 €
1.1.3	Punët parapërgatitore, shënimi gjeodezik si dhe verifikimi i trasesë së vjetër të kanalit hapur atmosferik ,në matjet gjeodezike të përfshihen të gjitha punët e përmendura në kushtet e përgjithshme dhe teknike, po ashtu të maten diiznivelet dhe të mundesohet kyqja kanalit ujitjes ekzistues me kanalin e ujitjes së ri i cili do të ndërtohet , Llog në m1	m'	700	0.50 €	350.00 €
shuma e punimeve pergaditore:					1,400.00 €
Nr. 2	PUNËT TOKËSORE	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
2.1.1	Gërmimi me dorë , makina , dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV , V dhe VI-të. Teht e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'.Nëse gjate germimit haset ne instalime nentokesore punekryesi eshte i obliguar qe ti siguroi ato dhe ti rregulloje. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në Th= 0.6m' , dhe gjerësi b=1.00m, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
	gërmimi me makinë 80%	m³	420.00	4.00 €	1,680.00 €
2.1.2	Mbrojtja e gropes ,kanalit në tërë gjatësin e kanalit.	m'	700.00	0.10 €	70.00 €
2.1.3	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	700.00	0.20 €	140.00 €
2.1.5	Mbushja dhe nivelimi imaterial nga guri gelqeror tampon 0-63mm në bazament dhe pjesët anësore në të dya anët e mureve të elementeve të kanalit të betonit duke e ngjeshur në shtresa max 20cm me Mv>90Mn/m2. Me qëllim të stabilizimit të kanalit atmosferik, pas qitjes së zhavorrit mbulohet me nje pjesë të dheut të gërmuar e cila ngjeshet për të parandaluar shpërlarjen e zhavorrit anësorë , ndërsa dheu i tepër ngarkohet dhe largohet me transport deri në deponin e afërt.Llog për m3	m³	140	10.00 €	1,400.00 €



2.1.6	kanalitet v-51.5mm perrundane ne pjeset anesore ne te dya anët e mureve të elementeve të kanalit të betonit duke e ngjeshur në shtresa max 10cm me Mv>70Mn/m2. Me qëllim të stabilizimit të kanalit atmosferik, pas qitjes së zhavorrit mbulohet me një pjesë të dheut të gërmuar e cila ngjeshet për të parandaluar shpërlarjen e zhavorrit anësorë, ndërsa dheu i tepër ngarkohet dhe largohet me transport deri në deponin e afërt. Llog për m3	m³	70	10.00 €	700.00 €
2.1.7	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	15	10.00 €	150.00 €

shuma e punimeve tokësore:

4,140.00 €

Nr. 3	PUNËT E STRUKTURËS KANALIT	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithësej (€)
3.1.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi kanalit atmosferik gravitacional të hapur për kullimin e ujërave atmosferik nga betonit me kallup form " U " me dimenzione më poshtë, i cili betonohet në vend në mënyrë Monolite përmes kallupimit dhe betonimit të kanalit me Beton Arme të klasës C -30/37 me armaturë konstruktive S400/500 rrjetë 2x Ø8 me katroret 20/20cm, për shputen e themelit dhe elementeve bregore, të kanalit atmosferik të hapur me dimenzione të prezentuar me lartësi, me pregaditje të kallepeve nga drësat si dhe betonimi i tyre, betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papershkrushmeri të ujit dhe qendrueshmëri ndaj ngricave. Punimet të kryhen sipas standrdeve Llog. në m3 Vërejtje: kompania punëkryese para se ta hudh në vepër betonit duhet ti prezentoj atestet e betonit dhe aditiveve				
a	1.40 x0.80 m , t= 15 cm , L=350m	m³	182	250.00 €	45,500.00 €
b	1.90 x1.50m , t= 20 cm , L=60m	m³	70.2	250.00 €	17,550.00 €
3.1.1.1	Furnizimi, transporti, dhe punimi kanalit atmosferik gravitacional të mbyllur, për kullimin e ujërave atmosferik nga betonit me kallup forme " □ " me dimenzione : Gjerësia Bnetto= 1.0m , lartësia e kanalit Hneto=1.0m , me trashësi të murit, pllakes se eperme (e parafabrikuar) dhe bazamentit kanalit dhe vutave t=0.2m, bazamenti del nga 20cm ne dy anet e mureve te kanalit dhe Gjatësi 50m', i cili betonohet në vend në mënyrë Monolite (perveq pllakes se eperme) përmes kallupimit dhe betonimit të kanalit me Beton Arme të klasës C -30/37 me armaturë konstruktive S400/500 rrjete 2x Ø8 me katroret 20/20cm, për shputen e themelit dhe elementeve bregore, të kanalit atmosferik të hapur me dimenzione të prezentuar me lartësi, me pregaditje të kallepeve nga drësat si dhe betonimi i tyre, betoni duhet vibruar dhe shtuar aditive për papershkrushmeri të ujit dhe qendrueshmëri ndaj ngricave. Punimet të kryhen sipas standrdeve Llog. në m3 Vërejtje: kompania punëkryese para se ta hudh në vepër betonit duhet ti prezentoj atestet e betonit dhe aditiveve	m³	20.4	250.00 €	5,100.00 €



4.9	transportohen tyre, ne qmimi karkadoret mbeturinat të cilat krijohen gjatë pastrimit të tyre , ngarkohen dhe transportohen deri në deponinë e afërt. Llog rë m'	m'	850.00	0.50	425.00 €	✓
3.1.6	Kthimi i terenit ne gjendjen e meparshme, (duke perfshire rikthimin e asfaltit, kubezave ekzistuese ne vend, etj) pas përfundimit të punimeve. Llog në m'.	m'	380.00	10.00 €	3,800.00 €	✓
shuma e punimeve të strukturës së kanalit					72,375.00 €	✓

A. REKAPITULLIMI I PËRGJITHSHËM			(TOTAL)		
1	PUNËT PARAPREGADITORE			1,400.00 €	✓
2	PUNËT TOKËSORE			4,140.00 €	✓
3	PUNËT E STRUKTURËS KANALIT HAPUR ATMOSFERIK			72,375.00 €	✓
	TOTALI ME TVSH			77,915.00 €	✓



2. KUBËZIM I RRUGËVE ME GJERËSI B=5m , L=235 m¹ A=2900 m².

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet.	m2	2900.00	0.30 €	870.00 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin	m2	2900.00	0.20 €	580.00 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet Llog në m2	m2	2900.00	0.50 €	1,450.00 €
Gjithsej: Pos 1					2,900.00 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashesi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e dhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Germimi me makineri (70%)	m3	979.12	4.00 €	3,916.47 €
2.2	Germimi me dorë (20%)	m3	279.75	4.00 €	1,118.99 €
2.3	Germimi me çekan (10%)	m3	139.87	4.00 €	559.50 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	3395.00	1.00 €	3,395.00 €
Gjithsej: Pos 2					8,989.96 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=650 kg/cm2 . Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.					
Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					



3.1	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	699.37	10.00 €	6,993.70 €
Furnizimi, transporti, shtrirja, nivelizimi i bazës dhe punimi i bazës së rruges , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues. Materiali i përdorur duhet të jetë i paisur me ateste paraprake ,dhe atë sipas normave dhe standardeve. Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Vërejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m3	349.69	10.00 €	3,496.85 €
Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresës rrafshuese me rere të imët nga gurit të thyer fraksion 0-4mm, me trashësi të shtresës t=5 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes Mv=500 kg/cm2 . Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtojë testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentojë tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-4 mm t= 5 cm	m3	174.84	11.00 €	1,923.27 €
Gjithsej: Pos 3					12,413.82 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE				
Furnizimi, transporti dhe montimi i elementeve nga betoni, llogaritur të gjitha punimet e nevojshme, nga betoni I klasit C 30/37 , d=8cm forma e gjeometrisë së kubëzave ,kompetencë e percaktuar nga Investitori. Në çmim të parashifet edhe Furnizimi,transporti dhe shpërndarja e reres (filerit) për mbushjen e fugave në sipërfaqen e cila është e kubëzuar. Vërejtje : Ruga e cila kubëzohet në tërësi të sipërfaqes zgjeruese prej muri në murë kur nuk ka gurë skajor përforcimi i kubëzave bëhet me beton në tërë gjatësinë e rrugës të shprehur në m2 në dy anët e rrugës përgjatë perimetri të rrugës.					
4.1	Furnizimi , Transporti dhe montimi i kubëzave duke llogaritur në çmim edhe mbushjen e fugave me rërë(filer)	m2	2995.00	12.00 €	35,940.00 €
4.2	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x24x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të	m'	1330.00	12.00 €	15,960.00 €
4.4	Furnizimi, transporti ,punimi dhe nivelizimi i kokave të pusëve me shtresën finale të asfaltit,, koka përforcohen me beton armë , inkastrohet unaza metalike, si dhe vendosja e kapakut nga giza 60T I qëndrueshëm ndaj komurkacioneve të rënda. Qmimi kalkulohet në m' të rrugëve të asfaltuara , Vërejtje : Ky pozicion aplikohet kur paraqitet nevoja e ngritjes së pusëve ekzistuese në rrugë për implementim të projektit , për shkak se pusët po janë mbuluara me zhavorr apo asfaltë.	m'	665.0	2.00 €	1,330.00 €
Gjithsej: Pos 4					53,230.00 €

1. REKAPITULIMI - KUBËZIMI RRUGËS AKSI 6

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	2,900.00 €
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	8,989.96 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	12,413.82 €
4	PUNIMET E MBISTRUKTURËS RRUGËS ME ELEMENTE BETONO-MONTUESE	Gjithsej: Pos 4	53,230.00 €
TOTALI ME TVSH			77,533.78 €

Nr. rendor	Përshkrimi i pozicioneve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (€)	Çmimi total me TVSH (€)
Të gjitha punët në përputhje me normat teknike dhe standardet Europiane dhe Eurokodit , Kompania punë kryese është përgjegjëse për ti marrë masat mbrojtëse dhe të siguroj punishten me mjetet sinjalizuese para fillimit të punët, në gjithë zonën ku do të zhvilloj aktivitet e saj. Çdo dëmtim të instalimeve nëntoksore të qytetarve është e obliguar t'i kthejë në gjendje të mëparshme me kosto të vetën financiare.					
1	PUNËT PREGADITORE				
1.1	Shënimi I kantierit me shenja rreziku në zonat ku do të punohet te infrastruktura rrugore sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet. Llog. në m2	m2	1822.50	0.80 €	1,458.00 €
1.2	Identifikimi dhe dislokimi i instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qellim të evitimin parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, Në këtë pozicion përfshihet edhe plani I situacionit të rrjetit ekzistues me qellim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin dhe kubezimin e kubëzave në rrugët lokale të Fshatit. Llog. m2	m2	1822.50	0.20 €	364.50 €
1.3	Shënimi dhe inçizimet gjeodezike në zonat dhe segmentet rrugore ku do të punohet sipas projektit detal ,gjatë kohës sa zgjatin punimet .Llog në m2	m2	1822.50	0.50 €	911.25 €
Gjithsej: Pos 1					2,733.75 €
2	PUNIMET TOKËSORE				
Hapja , Gërryerja ,gërmimi dhe largimi i dheut të kat III -V Me makina ndertimore në vendet e projektuara për nivelizimin dhe zgjerimin dhe rregullimin e rrugës lokale me trashesi t = 20 deri ne 40 cm . Në këtë pozicion përfshihet edhe nivelizimi terenit me ramjet e duhura duke përfshi edhe elementet tjera përcjellëse të përcaktuar në projekt sipas kushteve teknike dhe përgjithshme , si dhe detaleve teknike . Largimi i dheut te germuar ne deponin te cilen e cakton investitori Llog m3 me të gjitha shpenzimet.					
2.1	Germimi me makineri (70%)	m3	510.30	4.00 €	2,041.20 €
2.2	Germimi me dorë (20%)	m3	72.90	4.00 €	291.60 €
2.3	Germimi me çekan (10%)	m3	145.80	3.00 €	437.40 €
2.4	Planifikimi dhe punimi i bazamentit të rruges , para se të vendosen shtresat e tamponit .Llog me të gjitha shpenzimet	m2	1822.50	1.00 €	1,822.50 €
Gjithsej: Pos 2					4,592.70 €
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)				



3.1	gëlqeror që i plotëson kushtet dhe kriteret e parapara për tampon fraksion 0-150 mm për stabilizim të pjesëve anësore dhe plotësim të trases së rrugës. Ngjeshet në shtresa me trashësi të shtresës t=30 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=250 \text{ kg/cm}^2$. Sqarim : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompani punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin moduli të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.				
	Furnizimi dhe punimi i bazamentit me gurë gëlqerorë Fraksion 0-150 mm .Llog ne m3	m3	563.15	9.00 €	5,068.37 €
Furnizimi, transporti, shtrirja nivelizimi ngjeshja dhe punimi i shtresës së nën bazës së rrugës , nga materiali guror ,Fraksion (0 deri 63) mm me trashësi të shtresës t=20 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=500 \text{ kg/cm}^2$. Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.2	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-63 mm t=20cm	m3	375.44	9.00 €	3,378.92 €
Furnizimi, transporti, shtrirja,nivelizimi i bazes dhe punimi i bazës së rruges , me materiali guror nga gurit të thyer fraksion(0-32) mm, me trashësi të shtresës t=10 cm si dhe ngjeshja e tij me cilindër vibrues.Materiali i përdorur duhet te jete i paisur me ateste paraprake ,dhe ate sipas normave dhe standardeve.Ngjeshja deri sa të fitohet moduli i ngjeshjes $M_v=650 \text{ kg/cm}^2$. Vrejtje : Pas përfundimit të kësaj shtrese kompania punëkryese është e obliguar ta shqyrtoj testin e modulit të ngjeshjes dhe ta prezentoj tek menaxheri kontratës.					
3.3	Furnizimi dhe punimi i shtresës rrugëve me gurë të thyer fraksion 0-31.5 mm , t= 10 cm	m3	187.72	9.00 €	1,689.46 €
Gjithsej: Pos 3					10,136.75 €
4	PUNËT E ASFALTIT				
4.1	Furnizimi , transporti dhe punimi i shtresës së Asphalt Binderit BA22, BIT 50/70 me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulzion 0,50kg/m2 në rrugën e asfaltuar Me këta parametra: Mesatarja e ngurtësimit..... $N>2.2 \text{ kN/mm}$. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmerise..... r=2-4mm Mesatarja e stabilitetit..... $Sk>8.0 \text{ kN}$ Kompaktesia >97% Perqindja e bitumenit per shtresen baze te asfaltit te sillet ne kufite: (3.8-5.2) %	m2	1501.74	13.00 €	19,522.62 €



4.2	nga materialin i njehdshëm AD11 50/70-85, me trashësi t=4,0cm si dhe sterpikjen me emulsion 0,80kg/m ² në tërë hapsirën rruges e cila do të asfaltohet. Me këta parametra: Mesatarja e ngurtësimit..... N>2.2kN/mm. Mesatarja e zbrasesirave..... ne kufite 3-6 %. Mesatarja e rrjedhshmërisë..... r=2-4mm Mesatarja e stabilitetit..... Sk>8.0kN Kompaktesia >98% Perqindja e bitumenit për shtresën e Asfalt betonit të sille të kufit: (5.4-6.4)%.	m ²	1501.74	8.00 €	12,013.92 €	✓
4.3	Furnizimi dhe montimi i skajoreve nga betoni C-30/37 dim.(15x24x80) cm, me baze betoni llogaritur me të gjitha punimet e tjera të nevojshme.	m ¹	486.00	9.00 €	4,374.00 €	✓
Gjithsej: Pos 4					35,910.54 €	✓

8. REKAPITULIMI - REHABILITIMI I RRUGËS ME ASFALTË

1	PUNËT PREGADITORE	Gjithsej: Pos 1	2,733.75 €	✓
2	PUNIMET TOKËSORE	Gjithsej: Pos 2	4,592.70 €	✓
3	PUNIMET E MBUSHJES (TAMPONI)	Gjithsej: Pos 3	10,136.75 €	✓
4	PUNËT E ASFALTIT	Gjithsej: Pos 4	35,910.54 €	✓
TOTALI ME TVSH			53,373.74 €	✓



1 PUNËT TOKËSORE

1.1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	320	1.00 €	320.00 €
1.1.2	Identifikimi instalimeve nëntoksor dhe mbitoksorë (ujesjelles, kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimit dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit atmosferik të projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës . 1 log m2	m'	320	1.00 €	320.00 €
1.1.3	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapsires për vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Atmosferike .	m'	100	2.00 €	200.00 €
1.1.4	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	m'	320	1.00 €	320.00 €
1.1.5	Gërmimi me dorë , makina , dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV , V dhe VI-të. Teht e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
1.1.6	gërmimi me makinë 60%	m³	422.40	4.00 €	1,689.60 €
1.1.7	gërmimi me dorë 20%	m³	140.80	4.00 €	563.20 €
1.1.8	gërmimi me Çekan 20%	m³	140.80	4.00 €	563.20 €
1.1.9	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	320	1.00 €	320.00 €
1.1.10	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 8 puseta	m³	3.2	10.00 €	32.00 €
1.1.11	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	480	1.00 €	480.00 €
1.1.12	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit në projekt.	m³	120	12.00 €	1,440.00 €
1.1.13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m'	320	0.50 €	160.00 €
1.1.14	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	720	9.00 €	6,480.00 €
1.1.15	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	8	10.00 €	80.00 €

Punët Tokësore : Gjithësejt 12.968.00 €

2

PUNËT E BETONIT (ELEMENTEVE PARAFABRIKUARA)

1.2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø800 mm, kurse diamaterin e kanë 1.100 mm.	m³	5.40	50.00 €	270.00 €
1.2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonit për puseten e ujmbledhësave nga beton armeja C 25/30 me dim:40*40cm sipas detalit teknik në projekt.	copë	8	50.00 €	400.00 €

1.2.3	shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusëtë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø800 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø800mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	a) unaza në formë të konit	copë	8	50.00 €	400.00 €
	b) me profil konstant	m'	20	50.00 €	1,000.00 €
Punët Betonit : Gjithësejt					2,070.00 €

3

PUNËT METAL PUNUESE

1.3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize DN 600 , për pesha të rënda deri 40T. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	8	140.00 €	1,120.00 €
1.3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	8	20.00 €	160.00 €
1.3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurorës prej beton armesë C-25/30.Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	8	140.00 €	1,120.00 €
Punët Metal Punuese : Gjithësejt					2,400.00 €

4

PUNËT MONTUESE

1.3.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë : gërmim mbulimin me zhavor dhe gypin F200mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	8	20.00 €	160.00 €
1.3.5	Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes së ujëmbledhsave me puseten e kolektorit kryesorë duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, perforcimin e gypit me beton armes 15 cm në pjesën e poshtme dhe sipërme sipas detalit teknike në projekt , në çmim përfshihet edhe vendosja e gypit HDPE F160mm me të gjitha shpenzimet	m'	72	20.00 €	1,440.00 €
1.3.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Recepietë.				
	për kolektorë HDPE PSN8 DN- 315 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	100	15.00 €	1,500.00 €
	për kolektorë HDPE PSN8 DN- 400 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	300	22.00 €	6,600.00 €
1.3.7	Furnizimi me Asfalt AB 16 t=4cm dhe BZH 0-22 t= 8 cm , për finalizimin e projektit pas perfundimit të instalimit të kanalizimit atmosferik në zona ku është prerë asfalti ekzistues. Në çmim kalkulohen edhe shtresat zhavorit 0-63 mm t=20 cm , si dhe 0-31.5 t= 10 cm me të gjitha shpenzimet e nevojshme për finalizimin e e këtij pozicioni të shprehur m'	m'	100	20.00 €	2,000.00 €
Punët Montuese : Gjithësejt					11,700.00 €
REKAPITULLIMI I KANALIZIMI ATMOSFERIK (1.1-1.3)					29,138.00 €

2 KANALIZIMI FEKAL

4	PUNËT E DHEUT				
1.4.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	1311	0.50 €	655.50 €



1.4.2	kanalizimi, instalimet rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piktetimi dhe regjistrimi në ditarin ndërtimor, me qëllim të evitimit parandalimin dëmtimeve eventuale mund të ndikojë në rrezikimin e personelit, dëmtimet e aseteve dhe shkyqjen të furnizimeve në masë të popullatës në afërsi të vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit fekal te projektuar. Në këtë pozicion përfshihet edhe plani i situacionit të rrjetit ekzistues me qëllim që të hartohet plani i veprimit për shkyqje dhe demolim të rrjetit ekzistues pastrimin e terrenit dhe pregaditjen e kushteve teknike të përgjithshme për ndërtimin e trases së re të rrugës . Llog m'	m'	1311	0.50 €	655.50 €
1.4.3	Prerja dhe demolimi vijor i asfaltit dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per kyqje te kanalizimit ne ate ekzistues në rrugen kryesore .	m'	20	1.00 €	20.00 €
1.4.4	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin ekzistues shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	m'	1311	1.00 €	1,311.00 €
1.4.5	Gërmimi me dorë , makina , dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV , V dhe VI-të. Teht e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
a	gërmimi me makinë 80%	m³	3483.00	4.00 €	13,932.00 €
b	gërmimi me dorë 20%	m³	692.00	4.00 €	2,768.00 €
c	gërmimi me Çekan 20%	m³	692.00	4.00 €	2,768.00 €
1.4.6	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	1311	1.00 €	1,311.00 €
1.4.7	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 20 puseta	m³	65	10.00 €	650.00 €
1.4.8	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m²	1048.00	1.00 €	1,048.00 €
1.4.9	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm me trashësi t=(10+15)cm, sipas detajit ne projekt.	m³	472	11.00 €	5,192.00 €
1.4.10	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit FEKAL.	m'	1311	0.20 €	262.20 €
1.4.11	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m³	3255.00	8.00 €	26,040.00 €
1.4.12	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	10.00 €	100.00 €
TOTAL PUNËT E DHEUT :					56,713.20 €

5	PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
1.5.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.700 mm.	m³	40.50	50.00 €	2,025.00 €
1.5.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				



1.5.3	a) unaza në formë të konit	copë	50	40.00 €	2,000.00 €	✓
1.5.4	b) me profil konstant	m'	110	40.00 €	4,400.00 €	✓
				TOTALI	8,425.00 €	✓

6	PUNËT METAL PUNUESE					
1.6.1	Furnizimi transporti montimi dhe betorimi i kapakëve prej gize DN 600 , për pesha të rënda deri 60T. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30 Konform standardit EN124, Klasa D400 kN.	copë	50	140.00 €	7,000.00 €	✓
1.6.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montim i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	50	20.00 €	1,000.00 €	✓
				TOTALI	8,000.00 €	✓

7	PUNËT MONTUESE					
1.7.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë : gërmim mbulimin me zhavor dhe gypin F160mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	50	10.00 €	500.00 €	✓
1.7.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet duke përfshirë edhe evakuimin e ujërave të kanalizimit nga rruga deri në Receptientë.					
	për kolektorë HDPE PSN8 DN- 400 mm sipas Standardit EN13476-1	m'	1311	19.00 €	24,909.00 €	✓
1.7.3	Furnizimi dhe punimi i asfa t betonit , për finalizimin e projektit pas përfundimit të instalimit të kanalizimit fekal në zona ku është prerë asfalti ekzistues. Në çmim kullohen edhe shtresat zhavorit 0-63 mm t=20 cm , si dhe 0-31.5 t= 10 cm, si dhe rere për nivelizim kubezve t=5cm , si dhe mbushjen e fugave me të gjitha shpenzimet e nevojshme për finalizimin e këtij pozicioni të shprehu m'	m'	20	30.00 €	600.00 €	✓
				TOTALI	26,009.00 €	✓
	REKAPITULLIMI I KANALIZIMI FEKAL (1.1-1.7)				99,147.20 €	✓

1. REKAPITULIMI - KANALIZIMI ATMOSFERIK DHE FEKAL

1	KANALIZIMI ATMOSFERIK	29,138.00 €	✓
2	KANALIZIMI FEKAL	99,147.20 €	✓
	TOTALI ME TVSH	128,285.20 €	✓



REKAPITULLIMI TOTAL

1	NDËRTIMIN I TRËTUARËVE DHE MUREVE MBROJTËSE	147,459.45 €	✓
2	NDËRTIMI I KANALEVE TË HAPUR ATMOSFERIK	77,915.00 €	✓
3	KUBËZIMI I RRUGËVE	77,533.78 €	✓
4	ASFALTIMI I RRUGËVE	53,373.74 €	✓
5	KANALIZIMI FEKAL DHE ATMOSFERIK	128,285.20 €	✓
TOTALI ME TVSH		484,567.16 €	✓





Dega PRIZREN

Numri i polices 060020120096289

1 Të dhënat për agentin - Agent details

Emri dhe mbiemri	Adresa	Nr. i tel	Nr. ID
Melit Hysenaj-01840	Brigada 123, Nr9, Suharekë	049/286-299	002012

2 SIGURUESI / Garantuesi: Kompania e Sigurimit " SIGKOS " sh.a., Prishtinë

I SIGURUARI	FLORI SH.P.K.		
Adresa	Studenqanë/Suharekë Suhareke		
Përfaqësuar nga Z.	BUJAR BINAKU	Nr. i biznesit	810637134

3 Siguruesi dhe i siguruari me vullnet të lirë , të barabartë dhe me mirëbesim lidhin këtë lloj sigurimi.

Përshkrimi i mbulesës siguruese / Garancisë - Lloji:	SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT
Ndertimi i kanalizimit te hapur, mureve mbojtese dhe rregullimi i rrugicave ne fshatin Krushe e Vogel - Projekt dy vjeqar. Nr. i Prokurimit: 622-24-154-5-1-1.	

a) Sigurimi i tenderit, Ekzekutimi i tenderit, Sigurim tjetër) b) Titulli i mbulesës siguruese, c) Numri i prokurimit, etj.

Përfituesi	Kuvendi Komunal i Prizrenit
Adresa	Remzi Ademaj
Shuma e siguruar €	48,456.71 €

4 LËNDA E GARANCISË: Detyrimet e Palëve sipas kësaj Police të Sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Policë- Garancie, Siguruesi/Garantuesi merrë përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktor i cili është i garantuar me këtë Policë.
- Efekt i veprues i kësaj Police - Garancie, që do të thotë fillimi i detyrimit të Siguruesit / Garantuesit fillon mbas përfundimit të afatit të fundit të përcaktuar në marrëveshjet dhe/ose kontratat e lidhura në mes të të Siguruarit/Kontraktuesit dhe Përfituesit që sjellin detyrimet kontraktore për kontraktuesin, që do të thotë se Përfituesi nuk mund të paraqes kërkesa në zbatim të kësaj Police kur Kontraktuesi është brenda afatit për përmbushjen e detyrimeve të tij ndaj Përfituesit sipas dispozitave në fuqi.
- Përfituesi e ka të drejten t'i drejtohet Siguruesit/Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit/ Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit / Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj Përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi tek Siguruesi / Garantuesi)

Periudha e sigurimit/garancisë	Fillon me: 14.06.2024	Mbaron me: 14.06.2026
--------------------------------	-----------------------	-----------------------

5

Shuma e siguruar	Primi neto €	TVSH	Primi total €
48,456.71 €	1,744.41 €	313.99 €	2,058.40 €

Ky Sigurim është lidhur sipas Kushteve të Përgjithshme të Sigurimit të Garancive të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.

Primi i sigurimit paguhet tërësisht Premium is paid completely	2,058.40 €	Data Data	14.06.2024	Me kështu: Numri i kështuve In installments: Nr. of inst.	
Shënime tjera:					
I Siguruari / The Insured		Data e lëshimit / Issued date		Siguruesi / The Insurer	
BUJAR BINAKU		14.06.2024		Melit Hysenaj-01840	





SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Kuvendi Komunal i Prizrenit**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **FLORI SH.P.K. , Studenqanë/Suharekë Suhareke**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Ndertimi i kanalizimit të hapur, mureve mbojtese dhe rregullimi i rrugicave në fshatin Krushe e Vogel - Projekt dy vjeçar.
Nr. i Prokurimit: 622-24-154-5-1-1.

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Katerdhjete e Tete mijë e Kater qinde e Pesedhjete e Gjashtë e Shtatedhjete e Nje 48,456.71 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **48,456.71 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **730** ditë prej **14.06.2024** deri më **14.06.2026**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.



Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve
KOMPANIA E SIGURIMEVE
INSURANCE COMPANY

Emri i bankës ose i institucionit financiar

Agjent në sigurime

K.S. "SIGKOS" Sh.a.

Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
14.06.2024