

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-24-2422-5-2-1/C1374

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik **ALBOSS SH.P.K.; Fatmir Godeni B.I., Grejkoc, Suhareke, GREJKOVIC**, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i objekteve kulturore, rinore dhe sportive në lagjen Bajram Curri, dhe në fshatrat Planejë, Medvec, Kushnin të hasit, Zojz, Zhur, Reçan dhe Billushë. me numër identifikues: 622-24-2422-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i objekteve kulturore, rinore dhe sportive në lagjen Bajram Curri, dhe në fshatrat Planejë, Medvec, Kushnin të hasit, Zojz, Zhur, Reçan dhe Billushë.**

No.	Lot
1	Ndërtimi i objekteve kulturore, rinore dhe sportive në lagjen Bajram Curri, dhe në fshatrat Planejë, Medvec, Kushnin të hasit, Zojz, Zhur, Reçan dhe Billushë.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **398,277.69 € (treqind e nëntëdhjetë e tet mijë e dyqind e shtatëdhjetë e shtatë euro e gjashtëdhjetë e nëntë cent).**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4

Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimi të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimi të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.



4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	07.05.2024
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Avni Kurtishaj
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	07.05.2024
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 622-24-2422-5-2-1/C1374

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 15 muaj kalendarik .
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit .

Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 300 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Adem Morina Drejtor në DKRS Menaxheri i Kontratës është: Vetan Xhemaj zyrtar në DKRS
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK. 43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-2422-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: Grup i Operatorëve Ekonomik ALBOSS SH.P.K.; Fatmir Godeni B.I.,
Grejkoc, Suhareke, 23000, GREJKOVC, Kosovë

E-mail: info@alboss.net

Personi kontaktues: Avni Kurtishaj

Telefoni: 044/113033

Faxi: 029/233455

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: "ALBOSS"SH.P.K.

Numri fiskal: 601617999

Vend-Selia: Grejkoc, Suhareke, 23000, GREJKOVC, Kosovë

Partneri 2.

Emri i kompanisë: Fatmir Godeni B.I.

Numri fiskal: 810577835

Vend-Selia: Rruga Tirana, -, PRIZREN, Kosovë

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-2422-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i objekteve kulturore, rinore dhe sportive në lagjen Bajram Curri, dhe në fshatrat Planejë, Medvec, Kushnin të hasit, Zojz, Zhur, Reçan dhe Billushë.

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i objekteve kulturore, rinore dhe sportive në lagjen Bajram Curri, dhe në fshatrat Planejë, Medvec, Kushnin të hasit, Zojz, Zhur, Reçan dhe Billushë.

3. Çmimi total i tenderit është:

398,277.69 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **90** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

PARAMASA DHE PARALLOGARIA PËR RENOVIMIN E SALLËS NË MEDVEC

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Në përputhshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.


Paramasat dhe parallogaria është e dhënë detalisht në përshkrimin teknik, dhe i nënshtrohet përshkrimit teknik dhe projektit. Për

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme

A. PUNIMET ARKITEKTONIKE

1	PUNËT PARAPRAKE DHE PREGADITORE				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
1.1	Pastrimi i komplet hapësirës së brendshme ku do të renovohet objekti. Te parashihet dhe pastrimi i hapësirave të oborrit nga mbeturina të ndryshme.	m ²	2,141.80	4.00	8,567.20
1.2	Rrethimi i truallit për renovimin e objektit dhe shenjëzimi informativ, lartësia e rrethojës duhet të jetë ~ 2.0m Në hyrje të objektit duhet vendoset tabela me të dhënat e punëkryesit, investitorit si dhe të dhënat tjera përkatëse.	m'	178.00	5.00	890.00
1.3	Ndërtimi i zyrës së përkohshme të administratës dhe rojes. Zyre me dy hapësira me sipërfaqe ~ 20.0m ²	m ²	20.00	50.00	1,000.00
1.4	Roja e objektit deri në përfundimin e kontratës. Roja duhet të jetë prezent gjatë gjithë kohës në të cilën nuk janë duke u zhvilluar punime dhe nuk ka prezenc të puntorëve ose personave përgjegjës për qasje në sallë.	muaj	6	450.00	2,700.00
Gjithsejt:					13,157.20

2	PUNËT E DEMOLIMEVE				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
2.1	Demolimi i dyerve nga alumini për hyrje në objekt dhe largimi i tyre deri në deponi e caktuar nga investitori. Dim. 180x220cm	copë	3	20.00	60.00
2.2	Demolimi i dyerve të brendshme nga alumini dhe largimi i tyre deri në deponi e caktuar nga investitori. Dimensionet e dyerve janë të ndryshme. Dim. 80x200cm; 90x200cm; 100x200cm; 160x200cm; 180x200cm	copë	23	10.00	230.00
2.3	Demolimi i dritareve nga alumini, të specifikuar në projekt dhe bartja e tyre deri në deponi që e cakton investitori. Dim. 160x115cm	copë	12	15.00	180.00
2.4	Demolimi i rrethojave ekzistuese nga metali, bartja e materialit të demouar deri në deponinë e caktuar nga investitori.	m'	9.00	5.00	45.00
2.5	Demolimi i pllakave të qeramikes në dysheme të perdhesës, teracos në shkallë, pushimore dhe ramp për hendikep, brenda dhe jashtë sallës, me dizajn sipas kërkesës së investitorit. Bartja e materialit të demouar deri në deponi. logarohet në m ²	m ²	162.00	5.00	810.00
2.6	Demolimi i betonit të pushimorës dhe shkallëve për hyrje në sallë dhe brenda sallës, materiali i demouar të bartet deri në deponi. Në qmim të llogaritët edhe thyerja e betonit me kompresor.	m ³	22.50	50.00	1,125.00
2.7	Demolimi i shtresës së suvatimit në mure dhe pllafone në hapësirën e sallës dhe administratës në pjesët ku suvatimi është i dëmtuar nga lagështia dhe pjesët ku do të demtohet gjatë demolimeve, materiali i demouar të bartet në deponi.	m ²	360.20	2.50	900.50



2.8	Thyerja e arkitrave mbi dyert e hyrjes deri ne lartesi 30cm, bartja e materialit te demoluar deri ne deponi.	paushall	1	200.00	200.00
2.9	Demolimi i ullqeve vertikale, bartja e materialit te demoluar deri ne deponi.	m'	104.00	1.50	156.00
2.10	Demolimi i pjeseve te demtuara te fasades DEMIT në gjithë sipërfaqen e objektit.	m²	32.00	6.00	192.00
Gjithsejt:					3,898.50

3	PUNET E BETONIT				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
3.1	Furnizimi dhe betonimi i arkitrave mbi dyer te hyrjes ne salle me beton C - 30/37. Trajet do te behen ne nivelin 30cm mbi nivelin e traveve ekzistuese. Në këtë pozicion përfshihen armatura e nevojshme, montimi dhe demontimi i pahive. Dimensionet e arkitrave 25x25x300cm. Llogaria eshte bere per copë te arkitraut	copë	2	135.00	270.00
3.2	Furnizimi dhe vendosja e betonit C - 30/37 për shkallët e hyrjes dhe rampës për hendikep per hyrje ne salle. Në këtë pozicion përfshihen armatura e nevojshme, montimi dhe demontimi i pahive.	m³	14.70	135.00	1,984.50
3.3	Furnizimi dhe vendosja e betonit C - 30/37 për shkallët e hyrjes dhe rampës për hendikep brenda salles. Në këtë pozicion përfshihen armatura e nevojshme, montimi dhe demontimi i pahive.	m³	12.30	135.00	1,660.50
Gjithsejt:					3,915.00

4	PUNËT E HIDROIZOLIMIT				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
4.1	Hidroizolimi i nyjeve sanitare në dysheme dhe mureve te tushkabinave. Furnizimi, punimi i hidroizolimit te ftoft dy komponent dy shtesor.	m²	176.40	6.00	1,058.40
Gjithsejt:					1,058.40

5	PUNËT FINALE TË MUREVE NË BRENDI				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
5.1	Sjellja e materialit dhe lyerja e mureve me ngjës -"contact-beton" në gjithë sipërfaqet e mureve dhe pllafoneve	m²	2,357.10	0.65	1,532.12
5.2	Furnizimi me material dhe suvatimi i pllafonit dhe mureve me llaq të parafabrikuar MP75 apo ngjashëm, në çmim të përfshihet dhe punimi i kendeve si dhe vendosja e rjetimeve përforcuese nga fibrat e qelqit me ngjës ne sipërfaqet lidhese beton-blok si dhe sipërfaqet ku punohen instalimet elektrike etj.	m²	340.20	6.50	2,211.30
5.3	Furnizimi me material dhe patinimi i mureve dhe tavaneve me mase patinuese. Llogarohet në m²	m²	2,357.10	4.50	10,606.95
5.4	Furnizimi me material dhe ngjyrosja e mureve të brendshme (mbi glet) me ngjyrë sipas specifikimit në projekt. Ngjyra duhet të ipet në dy shtresa dhe para aplikimit të saj duhet të vendoset baza. Ne pjesen e salles deri ne lartesi 150cm duhet te aplikohet ngjyra e yndyrshme e cila leht mund te pastrohet. Llogarohet në m²	m²	2,357.10	2.80	6,599.88
5.5	Furnizimi, transportimi, montimi i pllakave të qeramikës në muret e nyjeve sanitare me dizajn sipas kërkeses se investitorit. Vendosja bëhet me ngjites me mbushje te fugave. Llogarohet në m²	m²	32.00	22.00	704.00
Gjithsejt:					21,654.25



6 PUNËT E DYERVE DHE DRITAREVE					
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
6.1	Furnizimi me material dhe montimi i dyerve të jashtme nga Alumini, dyer per perdorim te shpeshte me prag nga alumini, pjesa e deres eshte me panell ose me qelq te zalluar d=4+12+4 mm. Mekanizmat duhet te jenë të kualitetit të larte. Dyert duhet të jetë e paisur me mekanizma per hapje dhe mbyllje me qelës, dim: 180x220cm	copë	3	750.00	2,250.00
6.2	Furnizimi me material dhe montimi i dyerve nga alumini, pjesa e deres eshte me panell ose me qelq d=4+12+4 mm. Mekanizmat duhet te jenë të kualitetit të larte. Dyert duhet të jetë e paisur me mekanizma per hapje dhe mbyllje.				
	dim: 80x205	copë	10	380.00	3,800.00
	dim: 90x205	copë	10	420.00	4,200.00
	dim: 100x205	copë	1	480.00	480.00
	dim: 160x205	copë	2	770.00	1,540.00
6.3	Furnizimi me material dhe montimi i dritareve nga Alumini, Xhami d=4+12+4 mm. Mekanizmat duhet te jenë të kualitetit të larte. Dim: 160x115 cm	copë	12	280.00	3,360.00
6.4	Furnizimi me material dhe montimi i xhamave termopan d=4+12+4 mm, ne dritaret e salles. Xhamat duhet te jenë të kualitetit të larte. Ne qmim te llogariten edhe dichtungu si dhe llajsen perimetrike nga materiali i njëjtë - alumin. Masat te mirren ne vend. Llogarohet në m².	m²	120.00	45.00	5,400.00
Gjithsejt:					21,030.00

7 PUNËT E DYSHEMESË					
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
7.1	Demontimi me kujdes i dyshemese ekzistuese ne sallën sportive nga materiali Graboplast. Ne qmim te llogaritet prerja e fugave dhe demolimi i llajseve perimetrike. Vërejtje: Nese gjate demontimit te dyshemese domtohet estrihu, punkryesi eshte i obliguar qe ne kete pozicion ti parasheh shpenzimet e riparimit të estrihut.	m²	947.00	3.50	3,314.50
7.2	Furnizimi me material dhe rrafshimi i dyshemese me autonivelant. Para aplikimit te autonivelantit, duhet te matet perqindja e lageshtis ne dysheme e cila duhet te jete brenda normave te lejuara per kete lloj dyshemeje. Vërejtje: Deri ne lartesis 60cm mbi nivelin e dyshemese objekti ka qeni i mbushur nga ujrati atmosferik, prandaj dyshemeja eshte e ngopur me uje. Operatori ekonomik eshte i detyruar qe ta ben tharjen e dyshemese me makina speciale per largimin e lageshtise.	m²	947.00	3.00	2,841.00
7.3	Punimi i dyshemese se salles sportive nga materiali Graboplast me trashesi 8mm. Ne qmim te llogaritet ngjites mureksin apo i ngjashem me karakteristika te njejta ose me te mira, fuga dhe materialet tjera perqeljele per finalizimin e dyshemese. Vërejtje: Gjate demontimit te dyshemese duhet te merret ne llogari qe deri ne 30% e dyshemese mund te demtohet dhe duhet te behet furnizimi me material i dyshemese, me ngjyrë, dizajn dhe karakteristika te njejta si ajo ekzistuese.	m²	947.00	14.00	13,258.00



7.4	Furnizimi me material dhe vendosja e cokules me lartesi 5cm, nga vinyli ne tere perimetrimin e salles.	m'	132.00	5.00	660.00
7.5	Furnizimi, transportimi dhe montimi i pllakave te qeramikes ne dyshemete e WC -ve, garderober dhe koridorit ne pjesen administrative, me dizajn sipas kerkeses se investitorit. Vendosja behet me ngjites special me mbushje te fugave. Llogarohet ne m²	m²	129.80	22.00	2,855.60
7.6	Furnizimi, transportimi dhe montimi i pllakave te qeramikes ne shkalle, pushimore dhe ramp per hendikep, brenda salles, me dizajn sipas kerkeses se investitorit. Vendosja e pllakave behet me ngjites. Llogarohet ne m²	m²	32.20	22.00	708.40
7.7	Furnizimi, transportimi, montimi i pllakave teraco ne shkalle, pushimore dhe ramp per hendikep, per hyrje ne salle, me dizajn sipas kerkeses se investitorit. Vendosja behet me ngjites, pa fugave. Llogarohet ne m²	m²	57.60	30.00	1,728.00
Gjithsejt:					25,365.50


8	PUNËT E FASADËS				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
8.1	Furnizimi me material dhe montimi i rjetës Rabc me shtresën e ngjitesit ne sipërfaqen e punuar nga Stiropori. Shtangimi i rjetës dhe vendosja e ngjitesit te behet sipas udhëzimeve te prodhuesit minimum dy shtresa ngjites, paraprakisht muret duhet te pastrohen dhe te behet lysterja me baze. Ne qmim te llogaritit edhe furnizimi dhe vendosja e stiroporit me trashesi 5cm ne vendet e demtuara. Objekti duhet te sigurohet me skeleri te nevojshme deri ne perfundim te punimeve.	m²	1,299.40	8.50	11,044.90
8.2	Pergaditja dhe lysterja e mureve te Fasades me shtresen baze per fasade dekorative sipas udhëzimeve te prodhuesit. Llogarohet ne m².	m²	1,299.40	1.00	1,299.40
8.3	Lysterja e mureve te Fasades me material plastik dekorativ te fraksionit "1.5" me vrazhdësi te vogël, me ngjyre sipas kerkeses se investitorit dhe ne konsultim me projektantin. Llogarohet ne m² te fasades se punuar.	m²	1,299.40	4.00	5,197.60
8.4	Furnizimi me material dhe punimi i perimetrit te fasades me lartesi 0.5m nga toka me kulir plast me ngjyre hiri.	m'	146.00	7.80	1,138.80
Gjithsejt:					18,680.70

9	PUNËT TJERA				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
9.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e karrikave plastike, pa mbështetëse për stadium. Materiali eshte Polipropilen i paster me mbrojtës UV. Lidhet per shkalle me 2 vida te cilat mbulohen me dy kapak plastike me ngjyre te njejte sikur karrika. Mbështetësja (me lartesi 11 cm) eshte me trashesi te dyfishuar qe e rrite qendrueshmerine. Konstruksioni anti vandal. Dimensionet 42cm x37cm x11cm pesha minimum 1000 gr. Duhet te dorezohen edhe certifikatat valide qe deshmojne se paisja eshte e certifikuar me standardin EN 12727 dhe EN 13200-4	copë	165	12.00	1,980.00
9.2	Punimi dhe montimi i ujëmbledhësit (ollukut) vertikal. Ujëmbledhësi të punohet nga llamarina e plastifikuar me trashësi t=0,55 mm dhe me dimensione Ø 110 mm.	m'	104.00	8.50	884.00
9.3	Sjellja e materialit dhe punimi i gardhit të shkallëve në brendi dhe ne hyrje të objektit (shkallë dhe ramp per hendikep).	m'	13.00	65.00	845.00



9.4	Rregullimi, riparimi i sistemit te ventilimit ne salle, pastrimi i grillave, testimi dhe leshimi ne funksion.	paushall	1	420.00	420.00	✓
9.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e portave të futbollit me dimension 3mx2m te punuara nga profilet e aluminit e dimension 80mmx80mm thellesia e portes 110 cm.Portat duhet te jene demontuese.Ne qmim te perfshihet edhe rrjeta me dimensione 3mx2m trashesia e fijos 3 mm.Duhet te dorezohet edhe certifikata valide qe deshmone se paisja eshte e certifikuar me standardin EN 749	copë	2	580.00	1,160.00	✓
9.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e konstruksionit te basketbollit te ankeruar ne mur me projekcion 125 cm, tabela e basketbollit me dimensione 180 cmx105 cm e punuar nga poliesteri,unaza shkollore dhe rrjeta.Duhet te dorezohet edhe certifikata valide qe deshmone se paisja eshte e certifikuar me standardin EN 1270	copë	2	840.00	1,680.00	✓
9.7	Furnizimi me material dhe punimi i themelit të betoni per konstruksinin e volejbollit me prerje katrore 50x50cm dhe thellesie 100cm klase e betoni C 25/30 me gyp çeliku me prerje rrethore 3 " (76.2mm) . Puna në themelet e betonit përfshijnë gërmimin e themeleve, duke bërë një shtresë betoni të thjesht, aminimin dhe mbrojtje antikorozive deri në përfundimin e plotë të themeleve.	copë	2	100.00	200.00	✓
9.8	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit levizes te volejbollit te punuar nga celiku i ngjyrosur me ngjyre pluhur, rrjete polipropilen i qendrueshem me trashesi 2.3 mm me dimensione 9.5 m gjeresi 1 m dhe me kavo çeliku me gjatesi 11.70.Duhet te dorezohet edhe certifikata valide qe deshmone se paisja eshte e certifikuar me standardin EN 1271	copë	1	350.00	350.00	✓
9.9	Shenhezimi i vijave me ngjyra perkatese per fushen e futbollit, volejbollit dhe basketbollit. Te gjitha vijat duhet te kene trashesine (5-10)cm. Punimi i vijave te behet sipas rregullave nderkombetare per keto sporte.	komplet	1	1,150.00	1,150.00	✓
9.10	Polirimi i siperfaqes se tribunave ne pjesen e halles qe eshte prej betonit C25/30. Polirimi behet me makine speciale. Ne qmim te llogaritet edhe ngjyrosja dy here me ngjyre betoni	m²	112	5	560.00	✓
9.11	Riparimi i mbuleses ne kulm te objektit, eliminimi i rrjedhjeve, zevendsimi i pjeseve te demtuara me te reja, zevendesimi i bulonave te vjeter me bulona te ri. Kulmi duhet te jete funksional. Eshte parapare riparimi i tere siperfaqes se kulmit	m²	1,250.00	2.00	2,500.00	✓
9.12	Furnizimi me material dhe pastrimi i kapriatave te salles se sportit ne cmim te llogaritet edhe skeleria e nevojshme per kete lloj pune.	copë	5.00	50.00	250.00	✓
9.13	Furnizimi dhe montimi i mbrojtjesve te bores me llamarin të plastifikuar e dedikuar per kete lloj mbulose.	m²	1,250.00	2.00	2,500.00	✓
9.14	Pastrimi i tërë i objektit pas përfundimit të punimeve	m²	1,284.24	1.00	1,284.24	✓
Gjithsejt:					15,763.24	✓


1	PUNËT PARAPRAKE DHE PËRGATITORE	13,157.20 €
2	PUNËT E DEMOLIMEVE	3,898.50 €
3	PUNËT E BETONIT	3,915.00 €
4	PUNËT E HIDROIZOLIMIT	1,058.40 €
5	PUNËT FINALE TË MUREVE NË BRENDI	21,654.25 €
6	PUNËT E DYERVE DHE DRITAREVE	21,030.00 €
7	PUNËT E DYSHEMËSË	25,365.50 €
8	PUNËT E FASADËS	18,680.70 €
9	PUNËT TJERA	15,763.24 €
TOTALI :		124,522.79 €



B. INSTALIMET ELEKTROTEKNIKE					
1	PANELET DISTRIBUIVE				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
1.1	Furnizimi, vendosja dhe montimi i ormanit shpërndarës në mur në perdhese, Ormani duhet të punohet prej lëminës së dekapiruar me derë dhe qelq. Dimensionet e ormanit duhet të mundësojnë vendosjen e elementeve vijuse: Sig.automatike: ETI 16A 10A 40A *nderpresa Automatike FID 40/0.03A *ura e bakrit për lidhjen e siguresave *Vende të posaqme për perq.zero *vende të posaqme për tokëzim Llogaritet në copë	copë copë copë copë copë copë copë copë	18 8 3 1 1 1 1 1		250.00
1.2	Furnizimi, vendosja dhe montimi i tabelës shpërndarëse në mur në koridor të katit. Dimensionet e ormanit duhet të mundësojnë vendosjen e elementeve vijuse: Sig.automatike: ETI 16A 10A 40A *nderpresa Automatike FID 40/0.03A *ura e bakrit për lidhjen e siguresave *Vende të posaqme për perq.zero *vende të posaqme për tokësim Llogaritet në copë	copë copë copë copë copë copë copë copë	17 7 3 1 1 1 1 1		270.00
Gjithsejt:					520.00

2	KABLOTT PER INSTALIME ADMINISTRATË DHE SALLË				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
Instalimi i kabllove të shtrira në mur nën laq.					
2.1	-NYM-J 3x1, 5mm ² (sipas DIN VDE 0250/204)	m	430.00	1.70	731.00
2.2	-NYM-J 3x2, 5mm ² (sipas DIN VDE 0250/204)	m	186.00	2.00	372.00
2.3	-NYM-J 5x2, 5mm ² (sipas DIN VDE 0250/204)	m	190.00	3.00	570.00
2.4	- Gyp PVC rigjid me elemente lidhëse dhe mbajtëse Ø16mm	m	430.00	0.30	129.00
2.5	- Gyp PVC rigjid me elemente lidhëse dhe mbajtëse Ø20mm	m	328.00	0.40	131.20
Gjithsejt:					1,933.20

3	PAJISJET INSTALUESE ELEKTRIKE - PRIZA DHE NDERPRERESA				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
3.1	Demolimi i instalimeve elektrike - prizave, nderpresave, ndriqesave	paushall	1	200.00	200.00
3.2	- Prizë - prizë, me mbrojtje nga ambienti i jashtëm IP 54 16A, 220V, 50Hz sipas DIN 49440)	cope	15	5.00	75.00
3.3	- Prizë - prizë dyfishe, me mbrojtje nga ambienti i jashtëm IP 54 16A, 220V, 50Hz sipas DIN 49440)	cope	18	5.00	90.00
3.4	- Prizë trefazore- prizë, me mbrojtje nga ambienti i jashtëm IP 54 16A, 220V, 50Hz sipas DIN 49440)	cope	2	5.00	10.00
3.5	Priza për montim në mur:				
3.6	- Prizë - 16A, 220V, 50Hz (sipas DIN 49440)	cope	10	5.00	50.00
3.7	- Prizë - prize dyfishe - 16A, 220V, 50Hz (sipas DIN 49440)	cope	5	5.00	25.00



3.8	- Prizë - prize me kapak - 16A, 220V, 50Hz (sipas DIN 49440)	cope	6	5.00	30.00
3.9	- Nderpreres per montim ne mure:				-
3.10	Nderpres i thjeshte 10A, IP54, 220V, 50Hz (sipas DIN 49440)	cope	8	5.00	40.00
3.11	Nderpres dypolar 10A, IP54, 220V, 50Hz (sipas DIN 49440)	cope	6	5.00	30.00
3.12	Nderpres alternativ 10A, IP54, 220V, 50Hz (sipas DIN 49440)	cope	11	5.00	55.00
3.13	Nderpres taster 10A, IP54, 220V, 50Hz (sipas DIN 49440)	cope	3	5.00	15.00
3.14	Rele me vonese kohore per nderpreresit taster	cope	2	65.00	130.00
Gjithsejt:					750.00

4	TRUPAT NDRIQUESE				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
4.1	Trup ndriques LED 60x60 per montim ne plafon 40W	cope	25	40.00	1,000.00
4.2	Trup ndriques LED 18W per montim ne plafon	cope	8	20.00	160.00
4.3	Trup ndriques LED 12W per montim ne plafon per banjo	cope	16	15.00	240.00
4.4	Reflektor LED: Numri Order : BY470P 1xLED130S / 840 HRO GC Pajisje : LED 106 w / 13.000 lm Faktori i efikasitetit: 94-100 % Luminaire Efikasiteti: 122,64 lm / ë (A60) shpërndarje të lehta rreze Kënd : Sym . për C0- C180 / C90 - C270 : 95.2 ° C0 - C180 29.6 ° C90 - C270 Montohen ne tavanin e sallës-kapriatë metalike. Ndrimi duhet ti arrij ne nivel te parketit te pakten 2000 lluksat ashtu siq e kërkojn Standardet e larta të IHF, FIBA dhe B&F. Reflektor Led te vendosen aq sa eshte e nevojshme per te plotesuar kete standard.	cope	18	65.00	1,170.00
4.5	Dritë emergjente me led 8w me furnizimin autonom me energji elektrike	cope	10	15.00	150.00
Gjithsejt:					2,720.00

5	PUNËT E RRUFEPRITËSIT				
Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimit	Gjithsej
5.1	Furnizimi dhe shtrirja e shiritit Fe/Zn 20x3 mm per rruferites ne kulmin e objektit komplet sipas standarteve per instalimin e rruferitesit.	m	156.00	4.00	624.00
5.2	Montimi i pllakave kryqezore NGO - 52 JUS NB4 936 / II në vendet ngjithëse dhe te kryqëzimi i shiritit.	copë	23.00	2.00	46.00
5.3	Montimi i mbajtsave te tipit NGO-25 JUS NB4 922P llogarohet në copë	copë	156.00	4.00	624.00
5.4	Montimi i lidhsave te tipit NGO-46 JUS NB4 932 për lidhje me masat metalike llogarohet në copë	copë	20.00	4.00	80.00
Gjithësej rruferitësi					1,374.00

1	PANELET DISTRIBUIVE	520.00 €
2	KABLOT PER INSTALIME ADMINISTRAT DHE SALLË	1,933.20 €
3	PAJISJET INSTALUESE ELEKRIKE - PRIZA DHE NDERPRERESA	750.00 €
4	TRUPAT NDRIQUESE	2,720.00 €
5	PUNËT E RRUFEPRITËSIT	1,374.00 €
TOTALI :		7,297.20 €



C. INSTALIMET HIDROTEKNIKE

1	PUNIMET NDERTIMORE				
1.1	Demolimi i kubzave ekzistuese per hapjen e themeleve te kanalizimit dhe ujrave atmosferik. Te njejtat duhet te ruhen per rivendosjen pas vendosjes se gypave.	m²	294.00	4.00	1,176.00
1.2	Germimi i dheut të kat.III i IV, për hapjen e kanaleve të kanalizimit dhe ujrave atmosferike, me thellësi germimi 80-150cm, me gjerësi 60-80cm, me hedhjen e dheut në largësi prej 1,0m në aksion horizontal të kanalit. Në çmim është përfshirë shallngu dhe largimi i ujërave nëntokësore. Kanalizimi fekal	m³	60.00	3.50	210.00
	Atmosferike	m³	102.00	3.50	357.00
1.3	Furnizimi, transporti dhe shpërdarja e rrës së fraksion 0-2 që shërben si shtrat-tampon për vendosjen e gypit shtrohet në trashësi 10-20cm. Pas vendosjes së gypit shtrohet edhe shtre sa e dyle e rrës në trashësi 10-20cm. Kanalizimi fekal	m²	51.20	15.00	768.00
	Atmosferike	m²	39.20	15.00	588.00
1.4	Mbulimi i kanalit nga materiali i germuar nese është e pershtat-shme për mbushje dhe bëhet ngjeshja e tij deri në 90% të shkallës së Proktorit. Detalet me vizatime janë të bashkangjitur në projekt. Kanalizimi fekal	m³	8.80	2.00	17.60
	Atmosferike	m³	52.60	2.00	105.20
1.5	Transporti i tepresës së dheut në deponi sipas urdhësës së mbikëqeruesit ose organit kompetent. Kanalizimi fekal	m³	51.20	2.00	102.40
	Atmosferike	m³	35.00	2.00	70.00
1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave prej betonit armuar Ø800mm i shatave përmbledhëse të kanalizimit, dhe ujrave atmosferik h=1-1,5m me shkallë dhe kapakun nga materiali kompozit Ø600mm G=5,0t. Kanalizimi fekal	copë	2	185.00	370.00
	Atmosferike	copë	4	185.00	740.00
	Gjithsej Punimet Ndertimore				4,504.20


2	INSTALIMET E UJËS JELLËSIT				
2.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të PE-100 dhe PEX-PE100 gypat e polietilenit duhet të plotësojnë standardet PE100-10bar me të gjitha pjesët fazonike (lidhse, vazhdues, valvulat, valvulat jokthyese, nipelat si dhe pjesat tjera përcjellëse për lidhje sa me efikase), të montuar në vertikale-horizontale të objektit PEX 100 Ø16/10bar PEX 100 Ø22/10bar Koka komplet me llamarine Ventil me holender 3/4" Mbyllesa kolektori 3/4" Mbyllesa plastik 1/2" Unaze 3/4" Mesing	m' m' copë copë copë copë copë	86.00 39.00 35 3 3 31 4	2.80 3.20 2.20 5.00 3.00 2.00 5.00	240.80 124.80 77.00 15.00 9.00 62.00 20.00
2.2	Furnizimi, transportimi dhe montimi i hidrantit të mbrendshëm me të gjitha pjesët përcjellëse duke përfshirë valvulen, zorren me sterpikësen (25 m) si dhe kutin prej material të pandryshkur. DN 50	copë	2	150.00	300.00



2.3	Furnizimi, transportimi dhe montimi i kolektoreve (për ujë të ngrohte dhe ujë të ftohtë) kolektor – 3/4" kolektor – 1/2"	copë copë	4 34	8.50 7.00	34.00 238.00	✓
2.4	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ormanave per kolektore. b/h 60/40 b/h 50/40	copë copë	2 2	25.00 25.00	50.00 50.00	✓
2.5	Testimi i rrjetit të ujësjesit pas përfundimit të punimeve nën presion sipas standardeve dhe normave për këtë lloje të punimeve.	paushall	1	120.00	120.00	✓
2.6	Dezinfektimi i rrjetit të ujësjesit të jashtëm dhe të brendshëm sipas standardeve dhe normave për këtë lloje të punimeve dhe dispozitave në fuqi.	paushall	1	250.00	250.00	✓
	Gjithsej instalimet e ujësjesit				1,590.60	✓


3	KANALIZIMI FEKAL DHE ATMOSFERIK					
3.1	Testimi i rrjetit ekzistues të kanalizimit sipas standardeve dhe normave për këtë lloje të punimeve. Në rast mosfunksionimi, punktyesi është i obliguar të bëjë riparimin e kanalizimit ekzistues.	paushall	1	100.00	100.00	✓
3.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar në PE prej polivinilhidloridit me të gjitha pjesët fazonike, të montuar në kanal, për largimin e urave fekal. Ø160mm	m'	50.00	7.00	350.00	✓
3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar për largimin e urave atmosferike, me të gjitha pjesët fazonike-lidhsat. Ø125mm Ø160mm Ø200mm	m' m' m'	73.00 73.00 20.00	4.50 7.00 9.50	328.50 511.00 190.00	✓ ✓ ✓
3.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i ujëmbledhësve për ujë atmosferik me sifon vertikal. Ø110mm	copë	11	45.00	495.00	✓
	Gjithsej Kanalizimi fekal dhe atmosferik				1,974.50	✓

4	PAISJET SANITARE					
4.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i guacës së WC prej keramikës komplet me fontanën dhe ekvivalentin dhe pjesët tjera përcjellëse, bashkë me armaturën përkatëse-balerin që lidhet nën guacë.	copë	8	110.00	880.00	✓
4.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i lavamanit prej keramikës komplet me pjesët tjera përcjellëse së bashku me armaturën automatike me dy rredha-ujë të ngrohtë dhe për ujë të ftohtë	copë	8	110.00	880.00	✓
4.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i baterive me dy rrjeta për tush, ujë të ngrohtë dhe ujë të ftohtë si dhe materiali i nevojshëm për montimin e paisjeve	copë	7	45.00	315.00	✓
4.4	Furnizimi, transporti dhe montimi i bojlerit me të gjitha pjesët lidhëse dhe montuese. Në qmim duhet të përfshihet edhe montimi i valvulave jokthyese që të pengojë derdhjen e ujit të ngrohtë nga bojleri. V = 100L	copë	1	180.00	180.00	✓
4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i pasqyrës komplet me mbajtëset për peshkir dhe për sapun	copë	8	40.00	320.00	✓
4.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtësit të toalet letrës për guacën e WC.	copë	8	8.00	64.00	✓
4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtësit të toalet letrës për duar për lavaman.	copë	8	10.00	80.00	✓
	Gjithsej paisjet sanitare				2,719.00	✓



1	PUNET NDERTIMORE	4,504.20 €
2	INSTALIMET E UJESJELLESIT	1,590.60 €
3	KANALIZIMI FEKAL DHE ATMOSFERIK	1,974.50 €
4	PAISJET SANITARE	2,719.00 €
TOTALI:		10,788.30 €

REKAPITULIMI TOTAL		
A	PUNIMET ARKITEKTONIKE	124,522.79 €
B	INSTALIMET ELEKTROTEKNIKE	7,297.20 €
C	INSTALIMET HIDROTEKNIKE	10,788.30 €
TOTALI:		142,608.29 €



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDËRTIMI I TERENIT SPORTIV NË PLANEJE - HAS**


Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion					
Nr.	Pershkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Punimet përgaditore				
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishteve për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira	m²	760.00	2.00	1,520.00 €
Total punet përgaditore					1,520.00 €

2	Punimet e rrethojës				
2.1	Gërmimi i dheut me dorë i kategorisë së III-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi, për themelet e rrethojave me dim.70x70x100cm. Në çmim duhet të llogaritet edhe prerja e asfaltit.	copë	26.00	25.00	650.00 €
2.3	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=(0.32)mm, mbushja, planifikimi dhe kompaktimi, për themelet e rrethojave (me dimensione 70x70x20cm).	m³	3.00	20.00	60.00 €
2.4	Furnizimi me material për betonimin e themeleve të rrethojave me dimensione sipas pozicioneve në projekt (70x70x80cm). Në pozicion janë parapare sasia e betonit, dhe kallupimi i tyre, sipas normave teknike për këtë lloj pune.Klasa e betonit C25/30.	m²	10.50	120.00	1,260.00 €
2.5	Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe montimi i armatures në themelet e rrethojave metalike sipas detallit në projekt . Llogarohet në kg.	kg	780.00	1.30	1,014.00 €
2.6	Furnizimi, punimi dhe vendosja e rrethojës metalike me lartësi h=4.0m'. Rrethoja është nga: profilet të metalit - shtylla me dim.80x80mm me trashësi të murit t=4mm të cilat ankerohen në themelin me dim.70x70x80cm me gjatësi të ankerimit 60cm, shtyllat të vendosen në distance ç'do 3.0m' (me tolerancë ±10cm). Shtyllat në pjesën e sipërme (koka) të mbyllet me metal të salduar ose mbyltese plastike. Trajet metalike horizontale dhe mbushjet diagonale në formë drejtkëndshi 40x60x3mm (vendosen në çdo 2 m lartësi) të salduar në shtyllat vertikale në ç'do 3.0m' (të gjitha profilet të jenë të lyera me dy shtresa bazë antikorodive dhe dy shtresa ngjyrë të kualitetit të lartë. Ngjyren e percakton organi mbikqyres. Llogaria është bërë për m² të rrethojës.	m²	70.00	60.00	4,200.00 €
2.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrethojës (gardhit) nga armatura rrjete Ø8/15/15cm (Q-335) e salduar për shtyllat vertikale 80x80x4mm në çdo 3m distancë lartësi h=4.0m, dhe të saldohen në profilat horizontal 60x40x3mm në çdo 1m të lartësisë së rrethojës duke filluar nga pjesa e fundit e rrjetës. (rrjetat duhet të jenë të lyera me dy shtresa bazë antikorodive dhe dy shtresa ngjyrë të kualitetit të lartë. Ngjyren e percakton organi mbikqyres. Llogaria është bërë për m² të rrethojës.	m²	280.00	15.00	4,200.00 €
Total punet e rrethojës					11,384.00 €

3	Punimet e tribunave				
3.1	Gërmimi i dheut me makinë i kategorisë së III-IV-të, bartja e materialit të gërmuar deri në deponi.	m³	48.00	5.00	240.00
3.2	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=(0-60)mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktimi i zhavorit.	m³	24.00	20.00	480.00
3.3	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=(0.32)mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktimi i zhavorit.	m³	10.00	20.00	200.00
3.4	Furnizimi me material për betonimin e tribunave. Në pozicion janë parapare sasia e betonit dhe kallupimi i tyre, sipas normave teknike për këtë lloj pune.Klasa e betonit C25/30.	m³	60.32	120.00	7,238.40



3.5	Furnizimi me material, punimi dhe armimi i tribunave me dimensione sipas pozicioneve në projekt. Llogarohet në kg.	kg	4,180.00	1.30	5,434.00	✓
3.6	Furnizimi me material dhe vendosja e kubzave drejtëkëndëshe me trashësi t=60mm sipas projektit, duke bërë germimin, nivelizimin, ngjeshjen dhe shtruarjen me zhavor fraksion fr (0-60)mm, fr (0-32)mm dhe fr (4-8)mm dhe pas vendosjes mbushja e fugave me rërë të imët.	m²	31.00	20.00	620.00	✓
Total punet e tribunave.					14,212.40	✓
4	Punimet në fushë					
4.1	Riparimi i asfaltit në pjesët e demtuara - zëvendësimi i asfaltit të demtuar me asfalt të ri, përgatitja e sipërfaqes për punimin e tartanit.	paushall	1.00	850.00	850.00	✓
4.2	Përgatitja e terrenit, pastrimi i tij si dhe përgatitja për aplikimin e praimit kontaktues. Pas përgatitjes së nivelizimit të terrenit duhet të aplikohet shtresa lidhëse ATHLON 45 ose SPORTRACK SC (ose ekuivalent me cilësi të njëjta). Instalimi me makineri adekuate për këtë material të granuluar të zi 1-4 mm të lidhet me lidhësen SPORTRACK SC (ose ekuivalent) pastaj duhet të perfundohet me monoliton me trashësi 11mm. Sperlkatje e tërë sipërfaqes me granulat të kuq EPDM me trashësi 0.5 - 1.5 mm, pastaj të lidhet me sperkatje të kuq SPORTRACK SC RED (ose ekuivalent i njëjt) dy here.	m²	552	43.00	23,736.00	✓
4.3	Furnizimi me material dhe punimi i themelit të betonit për konstruksionin e basketbollit me prerje katrore 80x80cm dhe thellësi 1.2m klasa e betonit C 25/30. Puna në themelet e betonit përfshijnë germimin e themeleve, duke bërë një shtresë betoni të thjeshtë, duke bërë kallupimin, armirimin.	copë	2	200.00	400.00	✓
4.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtyllës të basketbollit, tabela e basketbollit me dimensione 180 cmx105 cm e punuar nga poliesteri, unaza shkollore dhe rrjeta. Duhet të dorëzohet edhe certifikata valide që deshmone se paisja është e certifikuar me standardin EN 1270	copë	2	820.00	1,640.00	✓
4.5	Furnizimi me material dhe punimi i themelit të betonit për konstruksionin e volejbollit me prerje katrore 50.0 x 50.0cm dhe thellësi 1.2m klasa e betonit C 25/30 me gyp çeliku me prerje rrethore 3" (76.2mm). Puna në themelet e betonit përfshijnë germimin e themeleve, duke bërë një shtresë betoni të thjeshtë, duke bërë kallupimin, armirimin dhe mbrojtje antikorozive deri në përfundimin e plotë të themeleve.	copë	2	150.00	300.00	✓
4.6	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit të volejbollit të punuar nga çeliku i ngjyrosur me ngjyrë pluhur të cilat duhet të vendosen në ankeret paraprakisht të betonuara, rrjeta polipropileni i qëndrueshëm me trashësi 2.3 mm me dimensione 9.5 m gjatësi 1 m dhe me kavo çeliku me gjatësi 11.70. Duhet të dorëzohet edhe certifikata valide që deshmone se paisja është e certifikuar me standardin EN 1271	copë	1	500.00	500.00	✓
4.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e portave të futbollit me dimension 3mx2m të punuara nga profilet e çelikut me dimension 80mmx80mm thellësia e portes 110 cm. Portat duhet të jenë demontuese. Në qmim të përfshihet edhe rrjeta me dimensione 3mx2m trashësia e fije 3 mm Duhet të dorëzohet edhe certifikata valide që deshmone se paisja është e certifikuar me standardin EN 749	copë	2	680.00	1,360.00	✓
4.8	Shenjëzimi i vijave të fushës së futbollit. Të gjitha vijat duhet të kenë trashësi (5-10)cm. Punimi i vijave të bëhet sipas rregullave ndërkombetare për këtë sport.	komplet	1	400.00	400.00	✓
4.9	Shenjëzimi i vijave të fushës së basketbollit. Të gjitha vijat duhet të kenë trashësi (5-10)cm. Punimi i vijave të bëhet sipas rregullave ndërkombetare për këtë sport.	komplet	1	400.00	400.00	✓
4.10	Shenjëzimi i vijave të fushës së volejbollit. Të gjitha vijat duhet të kenë trashësi (5-10)cm. Punimi i vijave të bëhet sipas rregullave ndërkombetare për këtë sport.	komplet	1	400.00	400.00	✓
Total punet në fushë					29,986.00 €	✓



Rekapitulim

1	Punimet pregaditore	1,520.00 €
2	Punimet e rrethojës	11,384.00 €
3	Punimet e tribunave	14,212.40 €
4	Punimet ne fushe	29,986.00 €
Totali:		57,102.40 €




PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDËRTIMI I TERENIT SPORTIV NË KUSHNIN - HAS

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Pershkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Punimet përgaditore				
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira	m ²	900.00	2.00	1,800.00
1.2	Demolimi i rrethojës ekzistuese nga metall, bartja e materialit të demoluar deri në deponi.	m ²	197.50	5.00	987.50
Total punet përgaditore					2,787.50

2	Punimet e rrethojës				
2.1	Gërmimi i dheut me makineri i kategorisë së III-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi, për themelet e rrethojave me dim.70x70x100cm, në çmim duhet të llogaritet edhe preja e betonit.	copë	34.00	25.00	850.00
2.2	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=(0.32)mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktimi, për themelet e rrethojave (me dimensione 70x70x20cm).	m ³	3.50	20.00	70.00
2.3	Furnizimi me material për betonimin e themeleve të rrethojave me dimensione sipas pozicioneve në projekt (70x70x80cm). Në pozicion janë parapare sasia e betonit dhe kallupimi i tyre, të gjitha në një pozicion sipas normave teknike për këtë lloj pune.Klasa e betonit C25/30.	m ³	13.50	120.00	1,620.00
2.4	Furnizimi me material, preja, lakimi dhe montimi i armatures në themelet e rrethojave metalike sipas detalit në projekt .Llogarohet në kg.	kg	870.00	1.30	1,131.00
2.5	Furnizimi, punimi dhe vendosja e rrethojës metalike me lartësi h=4.0m'. Rrethoja është nga: profilet të metalit - shtylla me dim.80x80mm me trashësi të murit t=4mm të cilat ankerohen në themelin me dim.70x70x80cm me gjatësi të ankerimit 60cm, shtyllat të vendosen në distance ç'do 3.0m'(me toleranc ±10cm). Shtyllat në pjesën e sipërme (koka) të mbyllet me metal të salduar ose mbyltese plastike. Trajet metalike horizontale dhe mbushjet diagonale në formë drejtkëndshi 40x60x3mm (vendosen në çdo 2 m lartësi) të salduar në shtyllat vertikale në ç'do 3.0m' (të gjitha profilet të jenë të lyera me dy shtresa bazë antikorodive dhe dy shtresa ngjyrë të kualitetit të lartë. Ngjyren e përcakton organi mbikqyres. Llogaria është bërë për m' të rrethojës.	m'	116.00	60.00	6,960.00
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrethojës (gardhit) nga armatura rreje Ø8/15/15cm (Q-335) e salduar për shtyllat vertikale 80x80x4mm në çdo 3m distancë lartësi h=4.0m, dhe të saldohen në profilat horizontal 60x40x3mm në ç'do 1m të lartësisë së rrethojës duke filluar nga pjesa e fundit e rrjetës. (rrjetat duhet të jenë të lyera me dy shtresa bazë antikorodive dhe dy shtresa ngjyrë të kualitetit të lartë. Ngjyren e përcakton organi mbikqyres. Llogaria është bërë për m ² të rrethojës.	m ²	464.00	15.00	6,960.00




2.7	Furnizimi me material dhe vendosja e portës hyrese në fushë. Dyerit të punohen nga profilet metalike profile të metall me formë katrore shtyllat 80x80x4mm, horizontalet e portes të jenë 60x40x3mm dhe lartësi të portes h=2.0m. Ankerimi i profileve të bëhet në shputë të themelit, të parashihet edhe vendosja e bagllamave dhe dorezave me mekanizmin mbyllës. Profilet metalike të rrethojës të ngjyrosen me dy shtresa bazë antioksidive dhe dy shtresa ngjyrë metalike të kualitetit të lartë. Lidhja e shtyllave, profileve të bëhet me saldime dhe bulona. Dimensionet 300x200 cm	copë	1.00	450.00	450.00	✓
Total punet e rrethojës					18,041.00	✓

3	Punimet ne fushe					
3.1	Furnizimi me material dhe punimi i themelit të betonit për konstruksionin e basketbollit me prerje katrore 80x80cm dhe thellësi 1.2m klase e betonit C 25/30. Puna në themelet e betonit përfshijnë gërmimin e themeleve, duke bërë një shtresë betoni të thjeshtë, duke bërë kallupimin dhe armimin.	copë	2	200.00	400.00 €	✓
3.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtyllës të basketbollit ,tabela e basketbollit me dimensione 180 cmx105 cm e punuar nga poliesteri, unaza shkollore dhe rrjeta. Duhet te dorezohet edhe certifikata valide qe deshmon se paisja eshte e certifikuar me standardin EN 1270	copë	2	820.00	1,640.00 €	✓
3.3	Furnizimi me material dhe punimi i themelit të betonit për konstruksionin e volejbollit me prerje katrore 50.0 x 50.0cm dhe thellësi 1.2m klase e betonit C 25/30 me gyp çeliku me prerje rrethore 3 " (76.2mm) . Puna në themelet e betonit përfshijnë gërmimin e themeleve, duke bërë një shtresë betoni të thjeshtë, duke bërë kallupimin, armimin dhe mbrojtje antioksidive deri në përfundimin e plotë të themeleve.	copë	2	150.00	300.00 €	✓
3.4	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit të volejbollit të punuar nga çeliku i ngjyrosur me ngjyrë pluhur të cilat duhet të vendosen në ankeret paraprakisht të betonuara ,rrjeta polipropilen i qendrueshëm me trashësi 2.3 mm me dimensione 9.5 m gjeresi 1 m dhe me kavo çeliku me gjatësi 11.70. Duhet te dorezohet edhe certifikata valide qe deshmon se paisja eshte e certifikuar me standardin EN 1271	copë	1	500.00	500.00 €	✓
3.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e portave të futbollit me dimension 3mx2m të punuara nga profilet e çelikut me dimension 80mmx80mm thellësia e portës 110 cm.Portat duhet të jenë demontuese.Ne qmim të përfshihet edhe rrjeta me dimensione 3mx2m trashësia e fije 3 mm. Duhet te dorezohet edhe certifikata valide qe deshmon se paisja eshte e certifikuar me standardin EN 749	copë	2	680.00	1,360.00 €	✓
3.6	Shenjëzimi i vijave të fushës së futbollit. Të gjitha vijat duhet të kenë trashësi (5-10)cm. Punimi i vijave të bëhet sipas rregullave ndërkombëtare për këto sporte.	komplet	1	400.00	400.00 €	✓
3.7	Shenjëzimi i vijave të fushës së basketbollit. Të gjitha vijat duhet të kenë trashësi (5-10)cm. Punimi i vijave të bëhet sipas rregullave ndërkombëtare për këto sporte.	komplet	1	400.00	400.00 €	✓
3.8	Shenjëzimi i vijave të fushës së volejbollit. Të gjitha vijat duhet të kenë trashësi (5-10)cm. Punimi i vijave të bëhet sipas rregullave ndërkombëtare për këto sporte.	komplet	1	400.00	400.00 €	✓
Total punet ne fushe					5,400.00 €	✓

Rekapitullim

1	Punimet përgaditore	2,787.50
2	Punimet e rrethojës	18,041.00
3	Punimet ne fushe	5,400.00 €

Totali: 26,228.50




**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDËRTIMI I TERENIT SPORTIV NË BAJRAM CURR**

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Pershkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Punimet përgaditore				
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira.	m²	2,500.00	2.00	5,000.00 €
Total punet përgaditore					5,000.00 €

2	Punimet në fushat e lojës				
2.1	Pregatitja e terrenit pastrimi i tij si dhe riparimi i asfaltit në pjesët e demtuara - zëvendësimi i asfaltit të demtuar me asfalt të ri, përgatitja e sipërfaqes për vendosjen e barit artificial, dhe tartanit.	paushall	1.00	1,000.00	1,000.00
2.2	Furnizimi dhe montimi i barit artificial në fushën e FUTBOLLIT me specifika : Gjatesia e fijeve 40 mm ± 5% Numri i tufave /m2 [-/m2] 8.189 ± 10% Numri i fijeve /m2 [-/m2] 131.024 ± 5% Pesha totale[g/m2] 2.327 ± 10% Trashësia e fijeve [µm] 230 ± 10% UV stabilizuesi (QUV - lamp A) Rera kuarc 0,63 - 1,25 mm → 12 kg/m2 Granulatet e gomes SBR 0,5 - 2,5 mm → 12 kg/m2 EN 15330-1; Handbook of Test Methods for Football Turf; NF P90-112 Duhet të deshmohet që bari është sipas rregullave të (EC) No 1907/2006 (REACH), gjë që deshmone që ky produkt nuk përmbanë substanca të rrezikshme	m²	990.00	33.00 €	32,670.00
2.3	Furnizimi me material dhe punimi i themelit të betonit për konstruksionin e basketbollit me prerje katrore 80x80cm dhe thellësi 1.2m klase e betonit C 25/30. Puna në themelet e betonit përfshijnë gërmimin e themeleve, duke bërë një shtresë betoni të thjeshtë, kallupimin, armirimin.	copë	2	200.00	400.00
2.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtyllës të basketbollit e punuar me profile celiku 12 cmx12 cm, tabela e basketbollit me dimensione 180 cmx105 cm e punuar nga poliesteri, unaza shkollore dhe rrjeta. Duhet të dorëzohet edhe certifikata valide që deshmone se paisja është e certifikuar me standardin EN 1270	copë	2	820.00	1,640.00
2.5	Furnizimi me material dhe punimi i themelit të betonit për konstruksionin e volejbollit me prerje katrore 50x 50cm dhe thellësi 120cm klase e betonit C 25/30 me gyp çeliku me prerje rrethore 3 " (76.2mm) . Puna në themelet e betonit përfshijnë gërmimin e themeleve, duke bërë një shtresë betoni të thjeshtë, duke bërë kallupimin, armirimin dhe mbrojtje antikorozive deri në përfundimin e plotë të themeleve.	copë	2	150.00	300.00
2.6	Furnizimi dhe montimi i konstruksionit të volejbollit të punuar nga celiku i ngjyrosur me ngjyrë pluhur të cilat duhet të vendosen në ankeret paraprakisht të betonuara ,rrjeta polipropilen i qëndrueshëm me trashësi 2.3 mm me dimensione 9.5 m gjatësi 1 m dhe me kavo çeliku me gjatësi 11.70. Duhet të dorëzohet edhe certifikata valide që deshmone se paisja është e certifikuar me standardin EN 1271	copë	1	500.00	500.00



2.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e portave të futbollit me dimension 3mx2m të punuara nga profilet e celikut me dimension 80mmx80mm thellesia e portes 110 cm. Portat duhet të jenë demonluesë. Në qmim të përfshihet edhe rrjeta me dimensione 3mx2m trashësia e fije 3 mm. Duhet të dorëzohet edhe certifikata valide që dëshmon se paisja është e certifikuar me standardin EN 749	copë	2	680.00	1,360.00	✓
2.8	Shenhezimi i vijave të fushës së basketbollit. Të gjitha vijat duhet të kenë trashësi (5-10)cm. Punimi i vijave të bëhet sipas rregullave ndërkombëtare për këto sporte.	komplet	1	400.00	400.00	✓
2.9	Shenhezimi i vijave të fushës së voleybollit. Të gjitha vijat duhet të kenë trashësi (5-10)cm. Punimi i vijave të bëhet sipas rregullave ndërkombëtare për këto sporte.	komplet	1	400.00	400.00	✓
Total punët në fushat e lojës.					38,670.00	✓

Rekapitulim

1	Punimet përgaditore	5,000.00 €	✓
2	Punimet në fushat e lojës	38,670.00 €	
Totali:		43,670.00 €	



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDËRTIMI I TERENIT SPORTIV NË ZHUR**

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Punimet përgaditore				
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira	m²	1,170.00	2.00	2,340.00 €
Total punet përgaditore					2,340.00 €
2	Punimet e rrethojës				
2.1	Gërmimi i dhëut me dore i kategorisë së III-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi, për themelet e rrethojave me dim.70x70x100cm. Në çmim duhet të llogaritet edhe prerja e asfaltit.	copë	32.00	25.00	800.00 €
2.3	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=(0.32)mm, mbushja, planifikimi dhe kompaktësimi, për themelet e rrethojave (me dimensione 70x70x20cm).	m³	3.20	20.00	64.00 €
2.4	Furnizimi me material për betonimin themeleve të rrethojave me dimensione sipas pozicioneve në projekt (70x70x80cm). Në pozicion janë parapare sasia e betonit, dhe kallupimi i tyre, sipas normave teknike për këtë lloj pune.Klasa e betonit C25/30.	m²	12.55	120.00	1,506.00 €
2.5	Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe montimi i armatures në themelet e rrethojave metalike sipas detajit në projekt . Llogarohet në kg.	kg	815.00	1.30	1,059.50 €
2.6	Furnizimi, punimi dhe vendosja e rrethojës metalike me lartësi h=4.0m'. Rrethoja është nga: profilet të metalit - shtylla me dim.80x80mm me trashësi të murit t=4mm të cilat ankerohen në themelin me dim.70x70x80cm me gjatësi të ankerimit 60cm, shtyllat të vendosen në distance ç'do 3.0m'(me toleranc ±10cm). Shtyllat në pjesën e sipërme (koka) të mbyllet me metal të salduar ose mbyllesë plastike. Trajet metalike horizontale dhe mbushjet diagonale në formë drejtkëndshi 40x60x3mm (vendosen në çdo 2 m lartësi) të salduar në shtyllat vertikale në ç'do 3.0m' (të gjitha profilet të jenë të lyera me dy shtresa bazë antikorodive dhe dy shtresa ngjyrë të kualitetit të lartë. Ngjyren e percakton organi mbikqyres. Llogaria është bërë për m' të rrethojës.	m'	89.00	60.00	5,340.00 €
2.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrethojës (gardhit) nga armatura rrjete Ø8/15/15cm (Q-335) e salduar për shtyllat vertikale 80x80x4mm në çdo 3m distancë lartësi h=4.0m, dhe të saldohen në profilat horizontal 60x40x3mm në ç'do 1m të lartësisë së rrethojës duke filluar nga pjesa e fundit e rrjetës. (rrjetat duhet të jenë të lyera me dy shtresa bazë antikorodive dhe dy shtresa ngjyrë të kualitetit të lartë. Ngjyren e percakton organi mbikqyres. Llogaria është bërë për m² të rrethojës.	m²	356.00	15.00	5,340.00 €
Total punet e rrethojës					14,109.50 €



3	Punimet ne fushe				
3.1	Përgatitja e terrenit pastrimi i tij si dhe riparimi i asfaltit ne pjeset e demtuara - zëvendësimi i asfaltit te demtuar me asfalt te ri, përgatitja e siperfaqes per vendosjen e barit artificial	paushall	1	1,000.00	1,000.00
3.2	Furnizimi dhe montimi i barit artificial ne fushën e FUTBOLLIT me specifika : Gjatesia e fije 40 mm $\pm$ 5% Numri i tufave /m2 [-/m2] 8.189 $\pm$ 10% Numri i fijeve /m2 [-/m2] 131.024 $\pm$ 5% Pesha totale[g/m2] 2.327 $\pm$ 10% Trashësia e fijeve [µm] 230 $\pm$ 10% UV stabilizuesi (QUV – lamp A) Rera kuarc 0,63 - 1,25 mm -> 12 kg/m2 Granulatet e gomies SBR 0,5 – 2,5 mm -> 12 kg/m2 EN 15330-1; Handbook of Test Methods for Football Turf; NF P90-112 Duhet te deshmohet qe bari eshte sipas rregullave te (EC) No 1907/2006 (REACH), gje qe deshmone qe ky produkt nuk permbane substanca te rrezikshme	m ²	990.00	33.00	32,670.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e portave të futbollit me dimension 3mx2m te punuara nga profilet e celikut me dimension 80mmx80mm thellesia e portes 100 cm.Portat duhet te jene demontuese.Në qmim te perflshihet edhe rrjeta me dimensione 3mx2m trashësia e fije 3 mm. Duhet te dorezohet edhe certifikata valide qe deshmone se paisja eshte e certifikuar me standardin EN 749	copë	2	680.00	1,360.00
Total punet ne fushe				35,030.00 €	
4	Punimet tjera				
4.1	Demolimi i murit per krijimin e hapësirës per qasje ne objekt, bartja e materialit te demoluar deri ne deponi. Ne qmim te logaritet edhe riparimi i betonit pas largimit te murit.	paushall	1	150.00	150.00
4.2	Furnizimi me material, punimi dhe montimi i grilave metalike ne dritaret e objektit. Dim. 180x100cm	copë	3.00	150.00	450.00
Total punet tjera				600.00 €	

Rekapitulim

1	Punimet pregaditore	2,340.00 €
2	Punimet e rrethojës	14,109.50 €
3	Punimet ne fushe	35,030.00 €
4	Punimet tjera	600.00 €
Totali:		52,079.50 €



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDËRTIMI I TERENIT SPORTIV NË BILLUSHË**

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njesia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Punimet përgaditore				
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishteve për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira	m ²	932.00	2.00	1,864.00 €
Total punet përgaditore					1,864.00 €

2	Punimet në fushë				
2.1	Pregatitja e terrenit pastrimi i tij si dhe riparimi i asfaltit në pjesët e demtuara - zëvendësimi i asfaltit të demtuar me asfalt të ri, pregatitja e sipërfaqes për vendosjen e barit artificial	paushall	1	350.00	350.00
2.2	Furnizimi dhe montimi i barit artificial në fushën e FUTBOLLIT me specifika : Gjatesia e fijeve 40 mm ± 5% Numri i tufave /m2 [-/m2] 8.189 ± 10% Numri i fijeve /m2 [-/m2] 131.024 ± 5% Pesha totale[g/m2] 2.327 ± 10% Trashësia e fijeve [µm] 230 ± 10% UV stabilizuesi (QUV – lamp A) Rera kuarc 0,63 - 1,25 mm → 12 kg/m2 Granulatet e gomes SBR 0,5 – 2,5 mm → 12 kg/m2 EN 15330-1; Handbook of Test Methods for Football Turf; NF P90-112 Duhet të deshmohet që bari është sipas rregullave të (EC) No 1907/2006 (REACH), gjë që deshmohet që ky produkt nuk përmbanë substanca të rrezikshme	m ²	842.50	33.00	27,802.50
2.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e portave të futbollit me dimension 3mx2m të punuara nga profilet e celikut me dimension 80mmx80mm thellesia e portes 100 cm.Portat duhet të jenë demontuese.Në qmim të përfshihet edhe rrjeta me dimensione 3mx2m trashësia e fijeve 3 mm. Duhet të dorëzohet edhe certifikata valide që deshmohet se paisja është e certifikuar me standardin EN 749	copë	2	680.00	1,360.00
Total punet në fushë					29,512.50 €

Rekapitulum

1	Punimet përgaditore	1,864.00 €
2	Punimet në fushë	29,512.50 €
Totali:		31,376.50 €



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
NDËRTIMI I TERENIT SPORTIV NË REQAN**

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Pershkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi	Shuma
1	Punimet përgaditore				
1.1	Mobilizimi dhe rregullimi i punishtes për punë si dhe largimi i instalimeve në punishte në rast se ka në ato hapësira	m²	1,508.00	1.00	1,508.00 €
Total punet përgaditore					1,508.00 €
2	Punimet e rrethojës				
2.1	Gërmimi i dheut me dorë i kategorisë së III-IV-të me ngarkim dhe bartje deri në deponi, për themelet e rrethojave me dim.70x70x100cm. Në çmim duhet të llogaritet edhe prerja e asfaltit.	copë	31.00	20.00	620.00 €
2.2	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=(0.32)mm, mbushja, planifikimi dhe kompaktimi, për themelet e rrethojave (me dimensione 70x70x20cm).	m³	3.10	20.00	62.00 €
2.3	Furnizimi me material për betonimin themeleve të rrethojave me dimensione sipas pozicioneve në projekt (70x70x80cm). Në pozicion janë parapare sasia e betonit, dhe kallupimi i tyre, sipas normave teknike për këtë lloj pune.Klasa e betonit C25/30.	m³	12.20	100.00	1,220.00 €
2.4	Furnizimi me material, prerja, lakimi dhe montimi i armatures në themelet e rrethojave metalike sipas detalit në projekt . Llogarohet në kg.	kg	780.00	1.00	780.00 €
2.5	Furnizimi, punimi dhe vendosja e rrethojës metalike me lartësi h=4.0m'. Rrethoja është nga: profilet të metalit - shtylla me dim.80x80mm me trashësi të murit t=4mm të cilat ankerohen në themelin me dim.70x70x80cm me gjatësi të ankerimit 60cm, shtyllat të vendosen në distance ç'do 3.0m'(me toleranc ±10cm). Shtyllat në pjesën e sipërme (koka) të mbyllet me metal të salduar ose mbyllete plastike. Trajet metalike horizontale dhe mbushjet diagonale në formë drejtkëndshi 40x60x3mm (vendosen në çdo 2 m lartësi) të salduar në shtyllat vertikale në ç'do 3.0m' (të gjitha profilet të jenë të lyera me dy shtresa bazë antikorodive dhe dy shtresa ngjyrë të kualitetit të lartë. Ngjyren e percakton organi mbikqyres. Llogaria është bërë për m' të rrethojës.	m'	82.50	45.00	3,712.50 €
2.6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e rrethojës (gardhit) nga armatura rrjete Ø8/15/15cm (Q-335) e salduar për shtyllat vertikale 80x80x4mm në çdo 3m distancë lartësi h=4.0m, dhe të saldohen në profilat horizontal 60x40x3mm në ç'do 1m të lartësis së rrethojës duke filluar nga pjesa e fundit e rrjetës. (rrjetat duhet të jenë të lyera me dy shtresa bazë antikorodive dhe dy shtresa ngjyrë të kualitetit të lartë. Ngjyren e percakton organi mbikqyres. Llogaria është bërë për m² të rrethojës.	m²	330.00	8.00	2,640.00 €
Total punet e rrethojës					9,034.50 €



3	Punimet ne fushe				
3.1	Përgatitja e terrenit pastrimi i tij si dhe riparimi i asfaltit ne pjeset e demtuara - zëvendësimi i asfaltit te demtuar me asfalt te ri përgatitja e sipërfaqes per vendosjen e barit artificial	paushall	1	1,000.00	1,000.00
3.2	Furnizimi dhe montimi i barit artificial ne fushën e FUTBOLLIT me specifika : Gjatesia e fijeve 40 mm ± 5% Numri i tufave /m2 [-/m2] 8.189 ± 10% Numri i fijeve /m2 [-/m2] 131.024 ± 5% Pesha totale[g/m2] 2.327 ± 10% Trashësia e fijeve [µm] 230 ± 10% UV stabilizuesi (QUV – lamp A) Rera kuarc 0,63 - 1,25 mm -> 12 kg/m2 Granulatet e gomes SBR 0,5 – 2,5 mm -> 12 kg/m2 EN 15330-1; Handbook of Test Methods for Football Turf; NF P90-112 Duhet te deshmohet qe bari eshte sipas rregullave te (EC) No 1907/2006 (REACH), gje qe deshmone qe ky produkt nuk permbane substanca te rrezikshme	m²	990.00	33.00	32,670.00
3.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e portave të futbollit me dimension 3mx2m te punuara nga profilet e celikut me dimension 80mmx80mm thellesia e portes 110 cm.Portat duhet te jene demontuese.Ne qmim te perfshihet edhe rrjeta me dimensione 3mx2m trashësia e fijeve 3 mm. Duhet te dorezohet edhe certifikata valide qe deshmone se paisja eshte e certifikuar me standardin EN 749	copë	2	500.00	1,000.00
Total punet ne fushe					34,670.00 €

Rekapitulim

1	Punimet pregaditore	1,508.00 €
2	Punimet e rrethojes	9,034.50 €
3	Punimet ne fushe	34,670.00 €
Totali:		45,212.50 €



REKAPITULIM

1	RENOVIMI I SALLES SPORTIVE NE MEDVEC	142,608.29 €
2	TERENI SPORTIV NË PLANEJE-HAS	57,102.40 €
3	TERENI SPORTIV NË KUSHNIN-HAS	26,228.50 €
4	TERENI SPORTIV NË BAJRAM CURR-PRIZREN	43,670.00 €
4	TERENI SPORTIV NË ZHUR	52,079.50 €
4	TERENI SPORTIV NË BILLUSHË	31,376.50 €
4	TERENI SPORTIV NË REQAN	45,212.50 €
TOTALI I PERGJITHSHËM		398,277.69 €





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **125018**

Për **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Alboss SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i objekteve kulturore, rinore dhe sportive në lagjen Bajram Curri, dhe në fshatrat Planejë, Medvec, Kushnin të Hasit, Zojz, Zhur, Reçan dhe Billushë.**

Nr. prokurimit: 622-24-2422-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **39,827.76€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **39,827.76€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 457 ditë kalendarike prej **02.05.2024** deri më **02.08.2025**

Data lëshimit: 02.05.2024

Nënshkrim dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr,19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com



POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **125018**

Kontraktuesi

Emri Alboss SH.P.K.
Përfaqësuar nga Avni Kurtishaj
Adresa Greikoc
Nr i Biznesit 810198920
Telefoni 044113033

Përfituesi

Emri KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Adresa PRIZREN

Garantuesi

Emri Elsig
Banka
Garantuesit NLB

Mbulueshmëria e Polices

Shuma Siguar 39,827.76
Periudha Sigurimit 02.05.2024 - 02.08.2025
Primi 897.60
Tvsh 161.57
Primi Bruto 1,059.17
Data e lëshimit 02.05.2024 13:20

Aktiviteti Ekonomik:

Ndërtimi i objekteve kulturore, rinore dhe sportive në lagjen Bajram Curri, dhe në fshatrat Planejë, Medvec, Kushnin të Hasit, Zojz, Zhur, Reçan dhe Billushë.

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguararit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguararit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguararit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Bajram Fazliu / 1940



Përfaqësuesi i të siguararit
Avni Kurtishaj