

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 622-24-1447-5-2-1/C1381

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

Grup i Operatorëve Ekonomik MBB Construction SH.P.K.; KUOTA SH.P.K.; VIANTE KONSTRUKSION, rr. Caralevës, nr.81., Prizren, (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i toaleteve publike në qytetin e Prizrenit-Projekt dy vjeçar me numër identifikues: 622-24-1447-5-2-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Ndërtimi i toaleteve publike në qytetin e Prizrenit-Projekt dy vjeçar**

No.	Lot
1	Ndërtimi i toaleteve publike në qytetin e Prizrenit-Projekt dy vjeçar

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **113,484.00 €** (njëqind e trembëdhjetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e katër euro: [shëno çmimin e punëve me fjalë] Euro.

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

(Procesverbal i mbledhjes informative/vizitës së vendit)

[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.


dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues

Emri:	Isa Osmankaj
Pozita:	Zyrtar përgjegjës i prokurimit
Nënshkrimi:	
Data:	10.05.2024
Vula:	

Për Kontraktuesin

Emri:	Kushtrim Bajrami
Pozita:	Menaxher
Nënshkrimi:	
Data:	10.05.2024
Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender

		Punët brenda 3 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 03 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë .dy dit pas hyrjes në fuqi të kontratës
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 250 ditë pune nga data e hyrjes në fuqi të kontratës
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Mbikqyrës i drejtpërdrejt i menaxherit të kontratës do të jetë: Çelë Lamaj Drejtor në DSHP Menaxheri i Kontratës është: Laura Suka IDA në DSHP
Parapagimi		Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: e vlerës se kontratës.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite kalendarike pas pranimit përfundimtar të punimeve.
Pagesa shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shumën e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Neni 42 42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë: a) ose vendim nga gjyqi; b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN.

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 622-24-1447-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik MBB Construction SH.P.K.; KUOTA SH.P.K.; VIANTE KONSTRUKSION, rr. Caralevës, nr.81,, 20000, Prizren, Kosovë**

E-mail: **constructionmbb@gmail.com**

Personi kontaktues: **Kushtrim Bajrami**

Telefoni: **045/145245**

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: **MBB Construction SH.P.K.**

Numri fiskal: **810080432**

Vend-Selia: **rr. Caralevës, nr.81,, 20000, Prizren, Kosovë**

Partneri 2.

Emri i kompanisë: **KUOTA SH.P.K.**

Numri fiskal: **811556432**

Vend-Selia: **PRISHTINE, 10000, ISMET HOTI NR7, Kosovë**

Partneri 3.

Emri i kompanisë: **VIANTE KONSTRUKSION**

Numri fiskal: **K47103804L**

Vend-Selia: **GRAMSH, 3000, ELBASAN, Shqipëria**

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 622-24-1447-5-2-1

Titulli i kontratës: Ndërtimi i toaleteve publike në qytetin e Prizrenit-Projekt dy vjeçar

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndërtimi i toaleteve publike në qytetin e Prizrenit-Projekt dy vjeçar

3. Çmimi total i tenderit është:

113,484.00 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: **90** nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

FST engineering sh.p.k.

+383 45 536 794

+383 44 534 406

fstengineering.ks@gmail.com

Rr.Mujë Krasniqi, C7/H05, Nr.02, Ulpianë, Prishtinë



engineering

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

REKAPITULIMI - TOTAL

Pos.	PUNËT NDËRTIMORE - ZEJTARE		GJITHSEJ
1.0.	Punët e përgaditjes së punishtes	€	6,600.00
	TOTALI	€	6,600.00

FATON TURKAI

PRISHTINË
NËNTOR, 2023

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

Përshkrimi i përgjithshëm i punëve

Për të gjitha punët duhet angazhuar punëtorët me përgaditje adekuate, përdorimin e materialit kualitativ sipas normave dhe standardeve. Të gjitha pozicionet duhet kryer në bazë të projektit dhe normave ndërtimore. Në çmim të materialit duhet llogaritur çmimin e materialit kryesor dhe ndihmës me të gjitha shpenzimet tjera, transportin horizontal dhe vertikal si dhe të gjitha punët tjera rreth ruajtjes së materialit nga ndikimet atmosferike. Në çmim të punës llogaritet punimi i pozicionit të caktuar si dhe punët ndihmëse, gjithashtu llogaritet edhe transporti horizontal dhe vertikal si dhe kujdesi (mirëmbajtja) e pozicionit të caktuar nga ndikimet atmosferike. Puna duhet të kryhet nga mjeshtrit profesionist. Përdorimi i të gjitha llojeve të skeleve pa marrë parasysh lartësinë dhe formën e tyre. Në çmim të llogaritët edhe demontimi i tyre. Montimi dhe demontimi i tyre duhet të bëhet komform normave teknike. Të gjitha kompanitë punuese pas mbarimit të punimeve (në baza ditore), bën pastrimin e vendit të punës në pozicionet ku ka punuar, duke i hedhë mbeturinat në kontinjere.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

1.0. Punët e përgaditjes së punishtes

Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.1.	Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve sipas projektit.	Paushall	1	€ 2,500.00	€ 2,500.00
1.2.	Pastrimi i gjërë të truallit ku do të ndërtohet objekti. Ngarkimi dhe bartja e materialit në deponi të qytetit, në distancë deri 15km.	Paushall	1	€ 1,500.00	€ 1,500.00
1.3.	Rrethimi i trollit me konstrukcion metalik dhe llamarinë ose të ngjashme, me lartësi 2m. Në kuadër të rrethojës të parashihet edhe punimi i dyerve. Pozicioni parashihet demolinin dhe bartjen e materialit (gadhiti) pas përfundimit të punimeve në vendin ku e parashihet punëkryesi.	m ²	50	€ 4.00	€ 200.00
1.4.	Shenjëzimi i instalimeve nëntokësore dhe mbilokësore. Klasifikimi i tyre se cilat prej pozicioneve të instalimeve duhet të çvendosen dhe çvendosja e tyre.	Paushall	1	€ 50.00	€ 50.00
1.5.	Matjet gjeodezike për pikëtimin e objektit. Punët kadastrale duhet të kryhen në bashkëpunim me organin mbikëqyrës.	Paushall	1	€ 1,000.00	€ 1,000.00
1.6.	Dizajnimi dhe konstruktimi i tabelës informuese (me dim. min. 150x100cm) me emër të projektit, investitorit, kompanisë projektuese dhe kontraktorit. Para printimit, tekstin dhe shenjat duhet të aprovoj mbikqyrësi. Tabela duhet të vendoset në hyrje të punishtes.	Paushall	1	€ 450.00	€ 450.00
1.7.	Sigurimi i punishtës nga hyrjet anësore të automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse të cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë orarin sipas kërkesave të investitorit.	Paushall	1	€ 250.00	€ 250.00
1.8.	Furnizimi me material dhe punimi i strehës (hapësirës për punimin e armaturës). Pozicioni përfshihet edhe punimin e tavolinës punuese. E njëjta demolohet pas përfundimit të punimeve.	Paushall	1	€ 150.00	€ 150.00
1.9.	Furnizimi, transportimi dhe montimi i orëmatësit elektrik së bashku me siguresat përkatëse duke u kyqur në rrjeten me të afërt të tensionit të ulët. Në çmim duhet të llogaritet kabli i nevojshëm për kyqe si dhe të gjitha shpenzimet tjera të nevojshme për realizimin e këtij pozicioni.	Paushall	1	€ 100.00	€ 100.00
1.10.	Furnizimi, transportimi dhe montimi i ujëmatësit së bashku me pjesët tjera përkatëse duke u kyqur në rrjeten me të afërt të ujësjellësi. Në çmim duhet të përfshihen të gjitha shpenzimet tjera të nevojshme për realizimin e këtij pozicioni.	Paushall	1	€ 100.00	€ 100.00
1.11.	Furnizimi dhe vendosja e kontinjereve për deponimin e mbeturinave -240L 1copë -1100L 1copë	Paushall	1	€ 200.00	€ 100.00
1.12.	Pastrimi i objektit dhe hapësirës përreth pas përfundimit të punimeve.	Paushall	1	€ 200.00	€ 200.00
1	TOTALI		Total Pozicioni 1	€	6,600.00




FST engineering sh.p.k.

+383 45 536 794

+383 44 534 406

fstengineering.ks@gmail.com

Rr.Mujë Krasniqi, C7/H05, Nr.02, Ulpianë, Prishtinë



engineering

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

Pos.	PUNËT NDËRTIMORE - ZEJTARE	GJITHSEJ
2.1.	Punët e dheut, zhavorit dhe rërës	€ 3,909.00
2.2.	Punët e betonit	€ 8,262.50
2.3.	Punët e muralimit	€ 7,765.00
2.4.	Punët e suvatimi dhe molerimit	€ 3,200.00
2.5.	Punët e hidroizolimit dhe termoizolimit	€ 5,575.00
2.6.	Punët e kulmit të trafshët	€ 6,380.00
2.7.	Punët e dyerve dhe dritareve	€ 5,630.00
2.8.	Punët e qeramikës	€ 1,643.00
2.9.	Punët e shkallëve	€ 1,740.00
2.1.	Punët e fasadës	€ 4,749.00
2.11.	Punët e llamarinës	€ 165.00
2.12.	Punët tjera	€ 6,109.00
2.13.	Punët e enterierit	€ 10,703.00
	TOTALI	€ 65,830.50

FATON TURKAJ

PRISHTINË
NËNTOR, 2023

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

2.1. PUNËT E DHEUT, ZHAVORIT DHE RËRËS

Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.1.1.	Gërmimi i dheut për themelin pllakë dhe për nivelin B, në thellësi h=-3.75m nën nivelin e sipërfaqes së tokës. Në llogari të përfshihet edhe transporti i dheut të tepërt, deri në deponinë e qytetit, në largësi mbi 15km.	m³	850	€ 1.20	€ 1,020.00
2.1.2.	Gërmimi manual në vendet ku nuk mundet makineria e rëndë, i dheut për rampen e objektit sipas projektit. Në kalkulim të përfshihet edhe transporti i dheut deri në deponi të qytetit, në distancë më të madhe se 15km. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikëqyrës.	m³	20	€ 6.00	€ 120.00
2.1.3.	Ngjeshja e dheut pas gërmimit. Pozicioni përfshinë ngjeshjen deri sa të arrihet moduli i ngjeshjes. Në kalkulim të përfshihet edhe matja dhe shqyrtimi i modulit të ngjeshjes, nga ekipi i specializuar.	m²	165	€ 4.00	€ 660.00
2.1.4.	Furnizimi me material, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorrit të granuluar të fraksionit 0/31.2mm në trashësi h=10cm, nën pllakën e themelit të objektit. Në llogari të përfshihet shqyrtimi i ngjeshjes (matja e modulit të ngjeshjes) nga ekipi i specializuar, si dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	17	€ 15.00	€ 255.00
2.1.5.	Furnizimi me material, transporti, shtruarja dhe ngjeshja e zhavorrit të granuluar të fraksionit 0/150mm në trashësi h=30cm, nën pllakën e themelit të objektit. Në llogari të përfshihet shqyrtimi i ngjeshjes (matja e modulit të ngjeshjes) nga ekipi i specializuar, si dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	48	€ 18.00	€ 864.00
2.1.6.	Furnizimi, transportimi dhe vendosja e zhavorrit të lumenjëve 16-40mm, për drenazhim përreth mureve të objektit, sipas projektit. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikëqyrës.	m³	55	€ 18.00	€ 990.00
2.1.	TOTALI	Total Pozicioni 2.1.			€ 3,909.00



PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

2.2. PUNËT E BETONIT

Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.2.1.	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, i pllakës së themelit të objektit - pjesa nën objekt, me beton të klasit C 25/30. Trashësia e pllakës së themelit është t=30+30cm dhe betonimi i pllakes se rampes t=30cm. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	65	€ 50.00	€ 3,250.00
2.2.2.	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, i mureve të oborrit të brendshëm, ishullit gjelbrues dhe murreve rrethuese të rampes me trashësi t=15cm, me beton të klasit C 25/30. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	19	€ 50.00	€ 950.00
2.2.3.	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, i mureve perimetrike të bodrumit në nivelin B me trashësi t=30cm, me beton të klasit C 25/30. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	45	€ 50.00	€ 2,250.00
2.2.4.	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, i të gjitha shtyllave, në nivelin bodrumit B, me beton të klasit C 30/37. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	1	€ 50.00	€ 62.50
2.2.5.	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, i trajeve në Bodrum h=20cm dhe b=30cm, me beton të klasit C 30/37. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	2	€ 50.00	€ 100.00
2.2.6.	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, pllakes se pillatose (kulmi i rrafshet) h=20cm, me beton të klasit C 30/37. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	30	€ 50.00	€ 1,500.00
2.2.7.	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi sipas projektit, i shkalleve me beton të klasit C 25/30. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	3	€ 50.00	€ 150.00
2.2.	TOTALI	Total Pozicioni 2.2.			€ 8,262.50

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

2.3. PUNËT E MURATIMIT

Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.3.1.	Furnizimi me material, transporti dhe muratimi, sipas projektit, i mureve të brendshme, i Bodrumit në të gjithë objektin, me blloqe prej argjilës së pjekur, me dimensione (19x12x25)cm, me trashësi d=12cm. Në llogari të përfshihet llaçi për muratim dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikëqyrës.	m²	155	€ 32.00	€ 4,960.00
2.3.2.	Furnizimi me material, transporti dhe muratimi, sipas projektit, i murit ndares mes tualeteve në Bodrum, me blloqe prej argjilës së pjekur, me dimensione (19x19x20)cm, me trashësi d=20cm. Në llogari të përfshihet llaçi për muratim dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikëqyrës.	m²	23	€ 40.00	€ 920.00
2.3.3.	Furnizimi me material, transporti dhe muratimi, sipas projektit, i murit të atikes, me blloqe prej argjilës së pjekur, me dimensione (19x19x25)cm, me trashësi d=25cm. Në llogari të përfshihet llaçi për muratim dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikëqyrës.	m²	9	€ 40.00	€ 360.00
2.3.4.	Furnizimi me material, transporti dhe muratimi, sipas projektit, i mureve ndarëse mes kthinave teknike në Bodrum me blloqe prej argjilës së pjekur (me dimensione 10x20x20cm), me trashësi d=10cm. Në llogari të përfshihet llaçi për muratim dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m²	25	€ 35.00	€ 875.00
2.3.4.	Furnizimi me material, transporti dhe muratimi, sipas projektit, i mureve ndarëse mes kthinave teknike në Bodrum me blloqe prej argjilës së pjekur (me dimensione 10x20x20cm), me trashësi d=10cm. Në llogari të përfshihet llaçi për muratim dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m131	26	€ 25.00	€ 650.00
2.3.	TOTALI	Total Pozicioni 2.4.			€ 7,765.00



PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

2.4. PUNËT E SUVATIMIT DHE MOLERIMIT

Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.4.1.	Furnizimi me material, transporti dhe suvatimi, sipas projektit, i mureve nga ana e brendshme e objektit, në nivelin e Bodrumit, me trashësi $t=2\text{cm}$. Në llogari të përfshihet materiali dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m^2	200	€ 14.00	€ 2,800.00
2.4.2.	Furnizimi me material, transporti dhe molerimi (ngjyrosja), sipas projektit, i mureve nga ana e brendshme e objektit, në nivelin e Bodrumit -1, me ngjyrë me bazë uji "Polikolor" në dy shtresa, ku përzgjedhja e nuancës bëhet nga ana e investitorit. Në llogari të përfshihet materiali për ngjyrosje dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m^2	100	€ 4.00	€ 400.00
2.4.	TOTALI	Total Pozicioni 2.5.			€ 3,200.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

2.5. PUNËT E HIDROIZOLIMIT DHE TERMOIZOLIMIT

Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.5.1.	Furnizimi, transporti dhe punimi i hidroizolimit horizontal, në tërë sipërfaqen e dyshemese se betonit të varfër nën pllakën e themeleve, sipas projektit, me material hidroizolues ekuivalent me "VOLGRIP LH", i cili ka qëndrueshmëri në tërheqje UNI EN ISO 10319 > 8,5 kN/m. Koeficienti (K) i përshkueshmërisë ASTM D 5084 < 5×10^{-9} cm/s. Në kalkulim të përfshihen të gjitha materialet dhe elementet e nevojshme për punimin e këtij pozicioni. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të mbikëqyrësit të ndërimit.	m^2	155	€ 6.00	€ 930.00
2.5.2.	Furnizimi, transporti dhe punimi i hidroizolimit vertikal, në tërë sipërfaqen e mureve të bodrumit dhe murit rrethues në obor, sipas projektit, me material hidroizolues ekuivalent me "VOLGRIP LH", me qëndrueshmëri në tërheqje UNI EN ISO 10319 > 8,5 kN/m dhe koeficienti (K) të përshkueshmërisë ASTM D 5084 < 5×10^{-9} cm/s. Në kalkulim të përfshihen folia mbrojtëse "Fondaline" si dhe të gjitha materialet dhe elementet e nevojshme për punimin e këtij pozicioni. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikëqyrës.	m^2	195	€ 7.00	€ 1,365.00
2.5.3.	Furnizimi, transporti dhe punimi i hidroizolimit horizontal, mbi tere sipërfaqet e sanitareve (banjove, depove dhe foaleteve), me material hidroizolues me baze çimentoje, polimere e modifikuar prej dy perberesve me rrjedhshmeri te larte ekuivalente me "PLASTIVO 180", si dhe shiritat elastik pergjate mureve "AQUASCUD Joint MT 25" dhe me kende te nevojshme neper qoshe, sipas projektit. Në kalkulim të përfshihen të gjitha materialet dhe elementet e nevojshme për punimin e këtij pozicioni. Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të mbikëqyrësit të projektit. Mbajije hidraulike mbi çarje prej 0,4 mm UNI EN 14891 Met. A.8.2 20 KPa (kalim uji: asgjë mbas 7 diteve). Papershkueshmeria karshi ujit UNI EN 14891 Met. A.7 150 KPa (Asnje depertim uji mbas 7 diteve).	m^2	135	€ 4.00	€ 540.00
2.5.4.	Furnizimi, transporti dhe punimi i termoizolimit vertikal në tere sipërfaqen e jashtme të mureve perimetrike me material termoizolues stiropor N3 me trashësi $t=10\text{cm}$. Në kalkulim të përfshihen të gjitha materialet dhe elementet e nevojshme për punimin e këtij pozicioni (ngjites, bulonat perforcues, rrjeta PVC me dy shtresa ngjites, rrjeta kendore në të gjitha kendet). Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të mbikëqyrësit të ndërimit.	m^2	140	€ 9.00	€ 1,260.00
2.5.5.	Furnizimi, transporti dhe punimi i shtresës mbrojtëse të termoizolimit me PVC të pullezuar me trashësi $t=3\text{mm}$. Në kalkulim të përfshihen të gjitha materialet dhe elementet e nevojshme për punimin e këtij pozicioni.	m^2	140	€ 2.00	€ 280.00
2.5.6.	Furnizimi, transporti dhe punimi i termoizolimit horizontal në tere sipërfaqen e dyshemese se tualetit me material termoizolues stiropor N3 me trashësi $t=10\text{cm}$. Në kalkulim të përfshihen të gjitha materialet dhe elementet e nevojshme për punimin e këtij pozicioni (ngjites, bulonat perforcues, rrjeta PVC me dy shtresa ngjites, rrjeta kendore në të gjitha kendet). Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të mbikëqyrësit të ndërimit.	m^2	150	€ 8.00	€ 1,200.00
2.5.	TOTALI	Total Pozicioni 2.6.			€ 5,575.00



PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS


2.6. PUNËT E KULMIT TË RRAFSHËT



Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.6.1.	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i shtresës për rënie, sipas projektit, prej betonit të varfër me trashësi sipas nevojës 5cm mbi tërë sipërfaqen e pllakës së pllatores të objektit, për vendosjen e shtresave të hidroizolimit horizontal prej folisë së bitumenizuar. Betoni për ramje të punohet nga betoni i "TERUR" me sasi të pakta të ujit, në trashësi 5-10 cm me ramje 2% për largimin e ujrave. Në llogari të përfshihen të gjitha punët, përgatitjet paraprake dhe materialet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m²	145	€ 6.00	€ 870.00
2.6.2.	Furnizimi me material, transporti dhe vendosja e pendës kundër avullit (folisë difuzive) me Sarnavap ose ekuivalent, sipas projektit, mbi tërë sipërfaqen e pllakës së kulmit të objektit edhe bërthamës së ashensorit. Në llogari të përfshihen të gjitha punët, përgatitjet paraprake dhe materialet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m²	145	€ 5.00	€ 725.00
2.6.3.	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i hidroizolimit horizontal dy-shtresor të kulmit të rrafshët, sipas projektit, prej folisë së bitumenizuar (Condor 4mm) mbi tërë sipërfaqen e pllakës së kulmit të objektit edhe bërthamës së ashensorit, mbi bazën e parapërgatitur. Në llogari të përfshihen të gjitha punët, përgatitjet paraprake dhe materialet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m²	145	€ 4.00	€ 580.00
2.6.4.	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i izolimit termik horizontal, sipas projektit, mbi pllakën e kulmit, prej stirodurit N4 me trashësi t=2x5cm=10cm. Në llogari të përfshihen të gjitha punët, përgatitjet paraprake dhe materialet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m²	145	€ 4.00	€ 580.00
2.6.5.	Furnizimi me material, transporti dhe punimi i gjeotekstilit(membranes mbrojtëse) të kulmit të rrafshët, sipas projektit, mbi tërë sipërfaqen në nivelin e katit 8 edhe bërthamës së ashensorit, mbi bazën e parapërgatitur. Në llogari të përfshihen të gjitha punët, përgatitjet paraprake dhe materialet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m²	145	€ 4.00	€ 580.00
2.6.6.	PVC folie të prodhuesit Gjerman "SIKAPLAN SgMA" 1.5 mm ose ekuivalent, e salduar me tegele me ajër të nxehtë me të gjitha materialet përcjellëse.	m²	145	€ 21.00	€ 3,045.00
2.6	TOTALI	Total Pozicioni 2.7.			€ 6,380.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

2.7. PUNËT E DYERVE DHE DRITAREVE

Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.7.1.	DYER KRYESORE- Furnizimi, transporti dhe montimi i derës së jashtme/kryesore, dykrahëse simetrike me dy ndarje. Dyeri janë nga Druri i arres. Profilët dhe mekanizmat montues. Prodhim të vendeve të BE-së, komplet me mekanizëm, bagllama dhe dorëz për hapje dhe mbyllje, me hapje normale. Pajisur xham termopan 4+16+4+16+4 mm. Xham transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Komplet me qelës për hapje dhe mbyllje. Dyer të kualitetit të lartë Klasë "A1" me dim 180x250cm. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres. Dyer me mbi ndricim, ashtu sikur ne skeme. Pozicioni D2.	copë	1	€ 1,250.00	€ 1,250.00
2.7.2.	DYER TE BRENDESHME- Furnizimi, transporti dhe montimi i dyerve njëkrahëshe nga druri. Dyeri të jenë të punuara druri, dru-mdf, laminuar me pamje te drurit. Derë komplet me mekanizëm për hapje normale dhe me çelës. Dyer të klasit të parë me dim 90x210cm me panel metal ne pjesën e poshtme (sipas fotografise). Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres. Ekzekutimi dhe montimi të bëhet në koordinim me detajet e dhëna në projekt. Pozicioni D1	copë	13	€ 240.00	€ 3,120.00



2.7.3.	DYER TE BRENDESHME- Furnizimi, transporti dhe montimi i dyerve njëkrihëshe nga druri. Dyeri të jenë të punuara druri, dru-mdf, laminuar me pamje të drurit. Derë komplet me mekanizëm për hapje normale dhe me çelës. Dyer të klasit të parë me dim 110x210cm me panel metali në pjesën e poshtme (sipas fotografisë). Te gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikqyres. Ekzekutimi dhe montimi të bëhet në koordinim me detajet e dhëna në projekt. Pozicioni D3 	copë	1	€ 240.00	€ 240.00
2.7.4.	DYER TE BRENDESHME- Furnizimi, transporti dhe montimi i dyerve njëkrihëshe nga druri. Dyeri të jenë të punuara druri, dru-mdf, laminuar me pamje të drurit. Derë komplet me mekanizëm për hapje normale dhe me çelës. Dyer të klasit të parë me dim 70x210cm me panel metali në pjesën e poshtme (sipas fotografisë). Te gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikqyres. Ekzekutimi dhe montimi të bëhet në koordinim me detajet e dhëna në projekt. Pozicioni D4 	copë	3	€ 240.00	€ 720.00
2.7.5.	Furnizimi transporti dhe montimi i Dritares (vetralave) nga profile të plastikës t=8cm me 3 ura termike. Profilet dhe mekanizmat montues. Prodhim të vendeve të BE-së. Komplet me mekanizëm dhe bagllama. Paisur me qelq termopan 4+16+4+16+4 mm. Qelq transparent pa ngjyrë. Komplet me gomë perimetrike për mbyllje hermetike. Dritare të kualitetit të lartë A1. Veshje Alumini ngjyrë antraciti dhe të pajisura me fletëza alumini të mbushura. Te gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikqyres. Me dimensione 90x90. Ekzekutimi dhe montimi të bëhet në koordinim me detajet e dhëna në projekt. Pozicioni Dr1	copë	1	€ 300.00	€ 300.00
2.7.	TOTALI	Total Pozicioni 2.8.		€	5,630.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

2.8. PUNËT E QERAMIKËS

Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.8.4.	Montimi (ngjitja) i pllakave të keramikës (të klasit të parë), sipas projektit, me ngjitës përkatës - adekuat, nëpër të gjitha sipërfaqet e parapara sipas projektit (Pllakat gjenden në depo të Komunës së Prizrenit, në këtë pozicion nuk përfshihet blerja dhe transporti i pllakave). Vendosija e pllakave nëpër mure të bëhet me fuga 1mm. Në llogari të përfshihen të gjitha punët, përgatitjet paraprake dhe materialet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m2	310	€ 5.30	€ 1,643.00
2.8	TOTALI	Total Pozicioni 2.10.		€	1,643.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

2.9. PUNËT E SHKALLËVE DHE RAMPËS

Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.9.1.	Furnizimi me material, transporti dhe ngjyrosja e shkallëve dhe të rampës me ngjyrë betoni ral-5024 sipas projektit, me dy shtresa. Shkallëset me dimensione: 29/105/18cm, sipas standardeve të kërkuara, mbi sipërfaqet më parë të përgatitura. Në llogari të përfshihen të gjitha punët, përgatitjet paraprake dhe materialet e nevojshme.	m ²	50	€ 4.00	€ 200.00



2.9.2.	Furnizimi, transporti dhe punimi i gardhit të shkallëve dhe rampes h=90cm dhe h=60cm prej metali që nuk ndryshkel "Edehislahi" të salduara mirë në pjesët ku ngjiten. Detajet e dhëna në vizatimin shtesë.	m	55	€ 28.00	€ 1,540.00
2.9	TOTALI	Total Pozicioni 2.11.			€ 1,740.00



PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS					
2.10. PUNËT E FASADËS					
Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.10.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i demit fasades qe permban termoizolimit vertikal ne tere siperfaqen e mureve te fasades se objektit, me material termoizolues Stiropor N3 me trashesi t=10cm dhe demit fasade sipas projektit. Ne kalkulim te perfshihen te gjitha materialet dhe elementet e nevojshme per punimin e ketij pozicioni (ngjites, bulonat perforcues, rrjeta PVC me dy shtresa ngjites, rrjeta kendore ne te gjitha kendet). Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te mbikqyresit te nderlimit.	m²	17	€ 42.00	€ 714.00
2.10.2	PROFILET nga druri me dimensione 5x3cm	m'	900	€ 3.40	€ 3,060.00
2.10.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i fasades me gure rasor natyral, sipas projektit.	m²	15	€ 65.00	€ 975.00
2.1	TOTALI	Total Pozicioni 2.12.		€	4,749.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS					
2.11. PUNËT E LLAMARINËS					
Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.11.1	Furnizimi dhe montimi i ollukut rreth fasades antracid. Olluku te punohet nga llamarina me trashesi t=3mm. Ne kete pozicion te llogariten edhe perforcimet nga metali. Llogaritja te behet per m' te llamarines se vendosur.	m'	11	€ 15.00	€ 165.00
2.11.	TOTALI	Total Pozicioni 2.13.		€	165.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS					
2.12. PUNËT TIERA					
Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.12.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Platformes ngritese elektrike dhe pneumatike me dimensione 140x110x120cm brenda tualetit, sipas projektit. Ne pozicion te perfshihen te gjitha punet pregaditore, instalimi deri ne perfundim te projektit.	cop	1	€ 1,999.00	€ 1,999.00
2.12.2	Punimi dhe montimi i rrethojave te rampes dhe shkalleve ne mure dhe pergjate rampes, e punuar ne lartesi h=110cm prej profilut te hekurit me ngjyre te zeze. Horizontalja ne forme katrore me dimensione 3x3 cm. Profilet Vertikale nga hekuri me forme katrore dhe dimensione 3x3 cm. Rrethojat te punohen sipas detalit arkitektonik.	m'	75	€ 24.00	€ 1,800.00
2.12.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shenjezimeve lakore per Persona me shikim te dobësuar dhe te verber, me ngjyre te verdhe, sipas projektit, me standarde nderkombetare me kualitet te larte. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.	cop	150	€ 6.00	€ 900.00
2.12.4	Furnizimi, transporti dhe vendosja e tabelave te informimit (shenjezimi) dhe reklama e tualetit ne Fasade nga materiali Lmarine me t=4mm me ngjyre te zeze e prere me CNC, sipas projektit. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.	paushall	6	€ 45.00	€ 270.00
2.12.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e ndricimit LED ne hapësirat e jashtme, LUX=300, me temperature te drites 3000 kelvin. Ne kete pozicion parashihen kanalet e LED, shiriti, vendosja, kyqja. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.	m'	60	€ 19.00	€ 1,140.00
2.12.	TOTALI	Total Pozicioni 2.14.		€	6,109.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS					
2.13. PUNËT E ENTERIERIT					
Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
2.13.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e tavanit ne hapësirat e tualetit me panel nga druri i rrjetezuar me ngjyre druri natyral. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.	m²	130	€ 24.00	€ 3,120.00
2.13.2	Furnizimi, transporti dhe punimi i murit me gure rasor natyral, sipas projektit. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.	m²	75	€ 25.00	€ 1,875.00



2.13.3.	Furnizimi, transporti dhe vendosja e guacave nga inoxi (sipas fotografise) me geberit dhe te gjitha elementeve te saj, sipas projektit. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.		cop	10	€ 145.00	€ 1,450.00
2.13.4	Montimi i guacave nga inoxi per Persona me Aftesi te Kufizuar se bashku me te gjitha elementet e saj dhe alarmin SOS (Guacat gjenden ne depo te Komunes se Prizrenit, ne kete pozicion nuk parashihet blerja dhe transporti i guacave).		cop	1	€ 24.00	€ 24.00
2.13.5	Furnizimi, transporti dhe vendosja e guacave nga inoxi (sipas fotografise) per Femije me geberit dhe te gjitha elementeve te saj, sipas projektit. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.		cop	1	€ 190.00	€ 190.00
2.13.6	Montimi i urinaleve me te gjitha elementet e saj sipas projektit. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit (Urinalet gjenden ne depo te Komunes se Prizrenit, ne kete pozicion nuk parashihet blerja dhe transporti i urinaleve).		cop	4	€ 25.00	€ 100.00
2.13.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Lavamaneve me te gjitha elementet e saj dimensione 70x50cm. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.		cop	9	€ 45.00	€ 405.00
2.13.8	Furnizimi, transporti dhe vendosja e konstruksionit/korpusit te Lavamanit me dimensione 300x60x40cm, material HPL me teksture druri, sipas projektit. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.		cop	1	€ 325.00	€ 325.00
2.13.9	Furnizimi, transporti dhe vendosja e konstruksionit/korpusit te Lavamanit me dimensione 370x60x40cm, material HPL me teksture druri, sipas projektit. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.		cop	1	€ 366.00	€ 366.00
2.13.10	Montimi i lavamaneve me konzolle per Persona me aftesi te kufizuar me dimensione 60x50 ne nyjet sanitare te parapara per PAK dhe per femije sipas projektit (Lavamanet gjenden ne depo te Komunes se Prizrenit, ne kete pozicion nuk parashihet blerja dhe transporti i lavamaneve).		cop	2	€ 125.00	€ 250.00
2.13.11	Furnizimi, transporti dhe vendosja e Qeshmeve me sensor nga materiali INOX ne te gjitha lavamanet e tualetit, sipas projektit, me kualitet te larte. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.		cop	11	€ 65.00	€ 715.00
2.13.12	Montimi i pasqyrave pa kornize ne vendet e parapara me projekt mbi duarlarase, direkt ne siperfaqet e mureve, me ngjites te kualitetit te larte (Pasqyret gjenden ne depo te Komunes se Prizrenit, ne kete pozicion nuk parashihet blerja dhe transporti i pasqyreve).		cop	3	€ 35.00	€ 105.00
2.13.14	Furnizimi, transporti i tre karrigave te thjeshta nga druri pa pad, me kualitet te larte, sipas projektit.		cop	3	€ 25.00	€ 75.00
2.13.15	Furnizimi, transporti i tavolines me dimensione 200x40cm nga druri, me kualitet te larte, sipas projektit.		cop	1	€ 125.00	€ 125.00
2.13.16	Furnizimi, transporti i tavolines me dimensione 120x60cm nga druri, me kualitet te larte, sipas projektit.		cop	1	€ 122.00	€ 122.00
2.13.17	Furnizimi, transporti i raftit metalik me dimensione 90x40x200cm, me kualitet te larte, sipas projektit.		cop	1	€ 111.00	€ 111.00
2.13.18	Furnizimi, transporti i ulesve seriko, me kualitet te larte, sipas projektit.		cop	2	€ 125.00	€ 250.00
2.13.19	Furnizimi, transporti dhe vendosja e paneleve ndarese tek urinalet nga druri me mbajtes metalik me ngjyre te zeze me dimensione 150x50cm, sipas projektit, me kualitet te larte. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundimin e projektit.		cop	3	€ 66.00	€ 198.00
2.13.20	Montimi i te gjitha trupave ndriques (spote dhe shirita LED) ne hapesirat e brendshme, sipas projektit. Ne kete pozicion parashihen te gjitha punet deri ne perfundim te pozicionit (Ndrichimi gjendet ne depo te Komunes se Prizrenit, ne kete pozicion nuk parashihet blerja dhe transporti i ndricimeve).		paushall	1	€ 257.00	€ 257.00
2.13.21	Montimi i thareseve te duarve neper hapesirat e lavamaneve sipas projektit (Thareset gjenden ne depo te Komunes se Prizrenit, ne kete pozicion nuk parashihet blerja dhe transporti i thareseve).		cop	4	€ 56.00	€ 224.00
2.13.22	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shportave te mbeturname me kapak teleskopik 2LT Metal, me kualitet te larte, sipas projektit		cop	16	€ 26.00	€ 416.00

2.13	TOTALI	Total Pozicioni 2.14.	€ 10,703.00
------	--------	-----------------------	-------------



FST engineering sh.p.k.

+383 45 536 794

+383 44 534 406

fstengineering.ks@gmail.com

Rr.Mujë Krasniqi, C7/H05, Nr.02, Ulpianë, Prishtinë



engineering

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNES

1. PUNËT E BETONIT

Pos.	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Gjithsej
1.10	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, i pllakës së themelit të objektit - pjesa nën objekt, me beton të klasit C 25/30. Trashësia e pllakës së themelit është t=60cm dhe betonimi i pllakes se rampes t=30cm. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	65	€ 50.00	€ 3,250.00
1.20	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, i mureve të oborrit te brendshem, ishullit gjelbrues dhe murreve rrethuese te rampes me trashësi t=15cm, me beton të klasit C 25/30. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	19	€ 50.00	€ 950.00
1.30	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, i mureve perimetrike të bodrumit ne nivelin B me trashësi t=30cm, me beton të klasit C 25/30. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	47	€ 50.00	€ 2,350.00
1.40	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, i të gjitha shtyllave, në nivelin bodrumit B, me beton të klasit C 30/37. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	1	€ 50.00	€ 62.50
1.50	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, i trajeve në Bodrum h=20cm dhe b=30cm, me beton të klasit C 30/37. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	2	€ 50.00	€ 100.00
1.60	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi, sipas projektit, pllakes se pilotase (kulmi i rrafshet) h=20cm, me beton të klasit C 30/37. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	30	€ 50.00	€ 1,500.00
1.70	Furnizimi me material, transporti dhe betonimi sipas projektit, i shkalleve me beton të klasit C 25/30. Në llogari të përfshihen pahitë dhe të gjitha mjetet e nevojshme për kryerjen e këtij pozicioni.	m³	3	€ 50.00	€ 150.00
1	TOTALI		Total Pozicioni 1	€	8,362.50

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNES

2 PUNËT E ARMIMIT

1	Furnizimi i armaturës S-500, sipas detajeve të llogarisë statike.	KG	10990.00	1.98	€ 21,760.20
2	Furnizimi i armaturës mjete, sipas detajeve të llogarisë statike.	KG	1260.00	1.98	€ 2,494.80
	GJITHSEJ IV (EURO)				€ 24,255.00

A	PUNËT E VRAZHDA NDËRTIMORE				
II	Punët e betonit			€	8,362.50
IV	Punët e armimit			€	24,255.00
	TOTALI			€	32,617.50

Verejtje: Në ofertë duhet të përfshihen të gjitha pozicionet, qofshin ato në paramasë, përshkrim teknik apo vizatime!




FST engineering sh.p.k.

+383 45 536 794

+383 44 534 406

fstengineering.ks@gmail.com

Rr.Mujë Krasniqi, C7/H05, Nr.02, Ulpianë, Prishtinë



engineering

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS-ELEKTRIKA


1. PARAMASA DHE PARALLOGARIA E INSTALIMEVE ELEKTRIKE

	PUNËT PËRGATITORE	njësia	sasia	çmimi njësi	çmimi total €
POS 1	I . TABELA , KABLLLOT,PAISJET ELEKTRIKE				
pos 1.1	Furnizimi i kuadrit elektrik 36M sipas Skemes njepolare dhe pershkrimet teknik	copë	1	€ 45.00	€ 45.00
pos 1.2	Furnizimi i kuadrit elektrik per rryma te dobeta Rekut 6U	copë	1	€ 45.00	€ 45.00
pos 1.3	Furnizimi i kabllot NYM 3x1.5mm ² , per pika ndriqese,kablli futet ne tub fleksibel FI 16	m	650	€ 0.60	€ 390.00
pos 1.3	Furnizimi me kabllot NYM 5x10mm ² per furnizim nga KPOderi te Tabela e siguresave	m	10	€ 4.00	€ 40.00
pos 1.4	Furnizimi me kabllot NYM 5x2.5mm ² per priza,kablli futet ne tub fleksibel FI 16	m	30	€ 3.00	€ 90.00
pos 1.5	Furnizimi me kabllot NYM 3x2.5mm ² per priza,kablli futet ne tub fleksibel FI 20	m	260	€ 2.00	€ 520.00
pos 1.6	Furnizimi me kabllot PF 4mm ² per Barazim Potenciali	m	60	€ 1.00	€ 60.00
pos 1.7	Furnizimi me kabllot UTP cat 6 Belden per priza RJ 45,kablli futet ne tub fleksibel FI 16	m	40	€ 1.00	€ 40.00
pos 1.8	Furnizimi me kabllot RG6 per priza TV ,kablli futet ne tub fleksibel FI 16	m	40	€ 1.00	€ 40.00
pos 1.9	Furnizimi i prizave njefazore 2M 220V, 16A, Schneider apo te ngjashme	copë	10	€ 12.00	€ 120.00
pos 1.10	Furnizimi i prizave njefazore 2M me kapak mbrojtës 220V, 16A, Schneider apo te ngjashme	copë	4	€ 12.00	€ 48.00
pos 1.11	Furnizimi me gyp fleksibil FI 16 Elektro-Stublla	m	560	€ 0.10	€ 56.00
pos 1.12	Furnizimi me kuti,suport,pllak 2M Schneider apo te ngjashme	copë	14	€ 12.00	€ 168.00
pos 1.13	Furnizimi me kuti,suport,pllak 7M Schneider apo te ngjashme	copë	1	€ 12.00	€ 12.00
pos 1.14	Furnizimi me konektor për TV Schneider apo te ngjashme	copë	1	€ 14.00	€ 14.00
pos 1.15	Furnizimi me konektor për NET Schneider apo te ngjashme	copë	1	€ 14.00	€ 14.00
pos 1.16	Furnizimi i ndërprerësve te thjeshte 1M 10A, Schneider apo te ngjashme	copë	3	€ 14.00	€ 42.00
pos 1.17	Furnizimi i trupave ndriqes komplet me fyt E27 apo te ngjashme	copë	30	€ 25.00	€ 750.00
pos 1.18	Furnizimi me siguresa B, 1p 10A 6kA Schneider apo te ngjashme	copë	8	€ 12.00	€ 96.00
pos 1.19	Furnizimi me siguresa B, 1p 16A 6kA Schneider apo te ngjashme	copë	7	€ 12.00	€ 84.00
pos 1.20	Furnizimi i FID-it 25/0.03A 2P Schneider apo te ngjashme	copë	1	€ 34.00	€ 34.00
pos 1.21	Furnizimi i FID-it 40/0.03A 4P Schneider apo te ngjashme	copë	1	€ 45.00	€ 45.00
pos 1.22	Furnizimi i shkarkuesve të mbitensionit ZNO 0.5kV, 15kA, 4p	copë	1	€ 12.00	€ 12.00
pos 1.23	KPO se bashkume siguresa shkrirëse 40A	copë	1	€ 12.00	€ 12.00
pos 1.24	Kuti per bararim potenciali 10*10	copë	2	€ 12.00	€ 24.00
pos 1.25	Material i imet per kompletimin e kuadrove shperndares	paushall	1	€ 15.00	€ 15.00



POS 2	Tokezimi dhe rrufepritesi				
pos 2.1	Furnizimi me shirit FeZn 25 x4mm2 ne themelin e objektit shiriti duhet te vendoset nene shtresen hidroizoluese komplet me kryqezore, ose rreth objektit! Vinex	kg	150	€ 3.00	€ 450.00
pos 2.2	Furnizimi i sondave Vinex	cope	4	€ 45.00	€ 180.00
pos 2.3	Furnizimi me tel për rrufepritës Ø25 ne shtyllat e objektit nga themeli deri te kulmi Vinex	m	150	€ 4.00	€ 600.00
pos 2.4	Furnizimi i T mbajteseve ose L profilave per perforcim te shiritit ne kulem	cope	16	€ 5.00	€ 80.00
pos 2.5	Kuti matëse për rezistencen e tokëzimit	cope	2	€ 15.00	€ 30.00
POS 3	Nërricimi				
pos 3.1	Furnizimi dhe montim I trupit ndricues 20W me senyor te integruar 360 shkall , lled me garancion 2 vjet 4000K	cope	25	€ 25.00	€ 625.00
pos 3.2	Furnizimi dhe montim I trupit ndricues emergjent me autonomi te veqant prej 2 oreve	cope	10	€ 22.00	€ 220.00
pos 3.3	Furnizimi dhe montim I pllafonjerkave 30 W me ngjyre 4000K	cope	3	€ 15.00	€ 45.00
pos 3.4	Furnizimi dhe montim I Exit sinjalizues me 2 ore autëonomi	cope	3	€ 15.00	€ 45.00
pos 3.5	Reflektor ip65 40W me sensor per vendosje tek dera hyrse	cope	1	€ 45.00	€ 45.00
pos 3.6	Material I imte kleme lidhse tiplla	cope	1	€ 14.00	€ 14.00
POS 4	Material I ndryshum				
pos 4.1	Gips	kg	110	€ 0.50	€ 55.00
pos 4.2	Material I imet baskia betoni perforcues te kablllove	paushall	1	€ 14.00	€ 14.00
pos 4.3	Testimet e instalimeve elektrike-Raportet teknike	paushall	1	€ 125.00	€ 125.00
		Gjithsej punët përgatitore:			€ 5,344.00

Vrejtje: Kabllo kryesore nuk eshte e perfshire ne kete paramas pasi qe fillimisht duhet te bejet kerkes per kyqje te re ose ne rast kur distanca eshte mee madhe se 100 metra per kyqje me Pelqim elektroenergjitik .



FST engineering sh.p.k.

+383 45 536 794

+383 44 534 406

fstengineering.ks@gmail.com

Rr.Mujë Krasniqi, C7/H05, Nr.02, Ulpianë, Prishtinë



PARAMASA DHE PARALOGARIA: TUALETI PUBLIK - Parkingu i Komunes-Hidroinstalimet

PARAMASA E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT

Specifikimi teknik	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total
I	INSTALIMET E UJËSJELLËSIT				
1.0	Punët e dheut				
1.1	Gërmimi me eskavator i dheut të kategorisë së III dhe IV, sipas projektit dhe gjendjes faktike, dhe rrafshimi i fundit të kanalit deri në kycje.	m ³	0.00	€ 3.00	€ -
1.2	Blerja, bartja dhe hedhja e rrës, për shtrirjen në nivel të gypave, në një trashësi t=10 cm.	m ³	0.00	€ 12.00	€ -
1.3	Mbulimi i kanalit me dheun e gërmuar, në shtresa 20-30 cm, deri në ngjeshmërinë e mjaftueshme, shtresa e parë pa gurë, pa copa të forta.	m ³	0.00	€ 3.00	€ -
1.4	Ngarkimi dhe bartja e dheut të tepërt, deri në 3 km.	m ³	0.00	€ 3.00	€ -
1.5	Lidhja në rrjetin kryesor. Në çmim të llogaritet qaforja adekuate, valvula dhe pjesët tjera fazonike të nevojshme	copë	1.00	€ 14.00	€ 14.00
1.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PEHD PE100 10 bar dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje si dhe shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit.				
	Φ 32mm	m	15.00	€ 2.00	€ 30.00
	Φ 20mm	m	0.00	€ 1.00	€ -
1.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave PEX-a (Polytillen) dhe pjesëve fazonike të duhura të ujësjellësit. Në këtë pozicion të futen lidhja dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje si dhe shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit.				
	Φ 32 mm	m	3.00	€ 2.00	€ 6.00
	Φ 26 mm	m	22.00	€ 1.00	€ 22.00
	Φ 20 mm	m	26.00	€ 1.00	€ 26.00
	Φ 16mm	m	18.00	€ 1.00	€ 18.00
1.8	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të ujësjellësit. Gypat duhet të jenë nga plastika, të futura në dyshe dhe mur. Në çmim të llogaritet të gjitha pjesët fazonike				
1.8.1	Geberit Mepla Koke perfunduese Fi 16x1/2" L-5.2cm	copë	38.00	€ 5.00	€ 190.00
1.8.2	AIRLUX MBATJESE PER KOKA PERFUNDIMTARE PRESS	copë	38.00	€ 5.00	€ 190.00
1.8.3	Geberit Mepla Ventil Me Rozete Fi 20	copë	2.00	€ 13.00	€ 26.00
1.8.5	Geberit Mepla TE Zvogelues Fi 26x32x26	copë	1.00	€ 13.00	€ 13.00
	Geberit Mepla TE Fi 26x20x26	copë	3.00	€ 13.00	€ 39.00
	Geberit Mepla TE Fi 20x16x20	copë	14.00	€ 12.00	€ 168.00
	Geberit Mepla TE Fi 16x20x16	copë	1.00	€ 12.00	€ 12.00
1.8.7	Geberit Mepla TE Fi 16x16x16	copë	4.00	€ 12.00	€ 48.00
1.9	Blerja, transporti dhe montimi i ujëmatësit shtëpiak, klasa B, DN - 32 mm, PN-10.0 bar. Ujëmatësit duhet të jenë të llojit të thatë, për ujë të ftohët deri në 30°, sipas standardit ISO 4064/3, klasës meteorologjike sipas direktivës 75/33 të EEC. Të gjithë ujëmatësit duhet të jenë të pajisur me: silë brenda të instaluar dhe një komplet me rondela.	copë	1.00	€ 125.00	€ 125.00
1.10	Punimi i shtëpizës së orëmatës prej betonit dim. 1.20m me 1.00m dhe vendosja e kapakut metalik Φ 600 mm	copë	1.00	€ 125.00	€ 125.00
				Totali	€ 1,052.00



II	INSTALIMET E KANALIZIMIT						
2.0	Punët e dheut						
2.1	Hapja e kanalit me makinë në thellësi h=1.5m dhe b=0.6m, L=20m	m ³	0.00	€	2.00	€	-
2.2	Planifikimi i fundit të kanalit dhe shtrirja e zallit nën dhe përreth gyp me trashësi t=15cm	m ³	0.00	€	2.00	€	-
2.3	Mbulimi i kanalit me material të gërmuar dhe ngjeshje	m ³	0.00	€	2.00	€	-
2.4	Largimi i dheut të tepert	m ³	0.00	€	2.00	€	-
2.5	Ndërtimi i pusetave për revidim, pusetat ndërtohen nga gypat e fabrikuar ndërsa kinota ndërtohet në vend, shkallët nga armatura Ø25mm çdo 30cm, me kapak të metalit.						
2.5.1	Ø1000mm fekal	copë	1.00	€	54.00	€	54.00
2.5.2	Ø800mm fekal	copë	1.00	€	52.00	€	52.00
2.5.3	Ø800mm atmosferik	copë	1.00	€	55.00	€	55.00
2.6	Furnizimi i gypave për kanalizimin fekal me material PP S-LINE. lidhjet me goma diktung, dhe ankerimi i gypave për mure dhe plafone adekuate:						
2.6.1	Φ125 mm	m	5.00	€	4.00	€	20.00
2.6.1	Φ110 mm	m	35.00	€	3.00	€	105.00
2.6.2	Φ75 mm	m	22.00	€	2.00	€	44.00
2.6.3	Φ50 mm	m	5.00	€	1.00	€	5.00
2.6.4	Furnizimi me material dhe montimi i bryllave " Ø125/90"	copë	4.00	€	4.00	€	16.00
2.6.5	Furnizimi me material dhe montimi i bryllave " Ø110/90"	copë	10.00	€	2.00	€	20.00
2.6.6	Furnizimi me material dhe montimi i bryllave " Ø110/45"	copë	6.00	€	2.00	€	12.00
2.6.7	Furnizimi me material dhe montimi i bryllave " Ø75/45"	copë	3.00	€	2.00	€	6.00
2.6.8	Furnizimi me material dhe montimi i "Y" Ø110/110/45°	copë	9.00	€	2.00	€	18.00
2.6.9	Furnizimi me material dhe montimi i "Y" Ø110/75/45°	copë	6.00	€	2.00	€	12.00
2.6.10	Furnizimi me material dhe montimi i "Y" Ø110/50/45°	copë	1.00	€	2.00	€	2.00
2.6.11	Furnizimi me material dhe montimi i "Y" Ø75/75/45°	copë	9.00	€	2.00	€	18.00
2.6.12	Furnizimi me material dhe montimi i "Y" Ø75/50/45°	copë	1.00	€	1.00	€	1.00
2.6.13	Furnizimi me material dhe montimi i reduktusve " Ø125/110	copë	2.00	€	1.00	€	2.00
2.7	Furnizimi dhe montimi i gypave për ujerat Fekal PESN8						
2.7.1	Φ125mm upvc	m	3.00	€	2.00	€	6.00
2.7.2	Φ125mm	m	5.00	€	2.00	€	10.00
2.7.3	Φ160mm	m	5.00	€	3.00	€	15.00
2.8	Furnizimi dhe montimi i gypave për ujerat Atmosferik PESN4 dhe Drenazhë						
2.8.1	Φ110mm	m	14.00	€	4.00	€	56.00
2.8.2	Φ125mm-Gypë i përforuarë për drenazhim	m	47.00	€	4.00	€	188.00
2.9	Furnizimi dhe montimi i kokave ventiliuese Φ160	copë	2	€	12.00	€	24.00
2.10	Furnizimi dhe montimi i pjesës kontrolluese-reviduese Φ110 mm	copë	2	€	12.00	€	24.00
				Totali		€	765.00

III	PAISJET SANITARE						
3.1	Furnizimi dhe montimi i lavamanave së bashku me çeshme me ujë të ftohet dhe të nxehtë, me sifon dhe gypezim të lakueshem	copë	10.00	€	45.00	€	450.00
3.2	Furnizimi dhe montimi i guacave, komplet me fontana, gypezim dhe unazat lidhese	copë	12.00	€	45.00	€	540.00
3.3	Furnizimi dhe montimi i pisuarve, komplet me fontana, gypezim dhe unazat lidhese	copë	4.00	€	40.00	€	160.00
3.4	Furnizimi dhe montimi i bojlerit qendror me vëllim 80 litra	copë	1.00	€	125.00	€	125.00
						€	1,275.00

REKAPITULIM		
I.	INSTALIMET E UJËSJELLËSIT	1,052.00 €
II.	INSTALIMET E KANALIZIMIT	765.00 €
III.	PAISJET SANITARE	1,275.00 €
TOTALI:		3,092.00 €




FST engineering sh.p.k.

+383 45 536 794

+383 44 534 406

fstengineering.ks@gmail.com

Rr.Mujë Krasniqi, C7/H05, Nr.02, Ulpianë, Prishtinë



engineering

PARAMASA DHE PARALLOGARIA: TUALETI PUBLIK - PARKINGU I KOMUNËS

REKAPITULIMI - TOTAL

FAZA		GJITHSEJ
I.	PUNËT E PERGATITJES, NDËRTIMORE - ZEJTARE	6,600.00
II.	ARKITEKTURA	65,830.50
III.	PUNËT E STATIKES	32,617.50
IV.	PUNËT E INSTALIMEVE ELEKTRIKE	5,344.00
V.	PUNËT E INSTALIMEVE HIDRO - SANITARE	3,092.00
	TOTALI	113,484.00

FATON TURKAJ





ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. **125292**

Për **KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **MBB Construction SH.P.K. & KUOTA SH.P.K. & VIANTE KONSTRUKSION**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndërtimi i toaleteve publike në qytetin e Prizrenit-Projekt dy vjeçar.**

Nr. prokurimit: 622-24-1447-5-2-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **11,348.40€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **11,348.40€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 761 ditë kalendarike prej **10.05.2024** deri më **10.06.2026**

Data lëshimit: 10.05.2024

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.



ELSIG

Gjithcka që duhet ta keni



Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.
Kompania e sigurimeve ELSIG sh.a , Prishtinë, Adresa: Rr. "Tringë Ismajli"-nr.19,
Tel: +383 (0) 38 221 112; Fax: +383 (0) 38 221 115, E-mail: office@kselsig.com

POLICË PËR SIGURIMIN E GARANCISË SË EKZEKUTIMIT TË KONTRATËS

Nr. Polices: **125292**

Kontraktuesi

Emri	MBB Construction SH.P.K. & KUOTA SH.P.K. & VIANTE KONSTRUKSION
Përfaqësuar nga	Kushtrim Bajrami
Adresa	CARALEVËS NR.81
Nr i Biznesit	810080432
Telefoni	045145245

Përfituesi

Emri	KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT
Adresa	PRIZREN

Garantuesi

Emri	Elsig
Banka Garantuesit	NLB

Mbulueshmëria e Polices

Shuma Siguruar	11,348.40
Periudha Sigurimit	10.05.2024 - 10.06.2026
Primi	425.89
Tvsh	76.66
Primi Bruto	502.55
Data e lëshimit	10.05.2024 09:48

Aktiviteti Ekonomik:

Ndërtimi i toaleteve publike në qytetin e Prizrenit-Projekt dy vjeçar.

Lënda e Garancisë

Detyrimet e Siguruesit ndaj Përfituesit sipas kësaj Police të sigurimit janë:

- Mbështetur në këtë Police - Garancie, Siguruesi / Garantuesi merre përsipër që të plotësojë çdo detyrim kontraktori i cili është i garantuar me këtë police.
- Përfituesi e ka të drejtën t'i drejtohet Siguruesit / Garantuesit për marrjen e dëmshpërblimit deri në shumën e garantuar, vetëm kur detyrimet kontraktuale nuk plotësohen për faj të të Siguruarit / Kontraktuesit - Ekzekutuesit të Kontratës.
- Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit, Siguruesit/Garantuesit i lind e drejta që t'i drejtohet të Siguruarit/Kontraktuesit, me të gjitha mjetet ligjore, për të bërë rimbursimin e shpenzimeve të kryera në funksion të plotësimit të detyrimeve ndaj përfituesit (cedimi i të drejtave nga Përfituesi të Siguruesit/Garantuesit).
- Ky sigurim është lidhur sipas Kushteve të përgjithshme të Sigurimit të Garancive dhe ekzekutimit të kontratës të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Police.
- Për polica të sigurimit - Ekzekutimi i kontratave - pjesë përbërëse e kësaj police është kontrata e ekzekutimit të punëve ndërmjet autoritetit kontraktues (Përfituesi) dhe Operatori Ekzekutues (të Siguruarit) di dhe marrëveshja e lidhur në mes Siguruesit dhe Operatorit Ekonomik (hipoteka e lënë peng)

Me nënshkrimin e kësaj kontrate pajtohem që Kompania e Sigurimit ti ruaj të dhënat e mia personale / të dhënat e biznesit, të cilat do të përdoren nga Kompania për qëllime statistikore, hulumtim/raportim në Regjistrin Kreditor të Kosovës si dhe transferim tek një palë e tretë me qëllim të trajtimit të dëmeve.

Me nënshkrimin e kësaj police të sigurimit, nënkuptohet se unë i siguruari me vullnet të lirë, të barabartë dhe me mirëbesim kam pranuar primin e sigurimit, kam lexuar, kuptuar dhe pranuar kushtet e sigurimit.
My signature in this insurance policy signifies that I the insured with good will have accepted the insurance premium. I have read, understood and accepted the insurance terms and conditions



Kompania e Sigurimeve Elsig
Bajram Fazliu / 1940



Përfaqësuesi i të sigurvearit
Kushtrim Bajrami